

| | | |
|--|--|--|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: mittel |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Bauschutt, Schrott oder Müll aus dem Gewässer entfernen. | Typ ID: 71_06 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Verbesserung der Gewässergüte / Vitalisierung Gewässer | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Beseitigung von Gegenständen, die für Gewässer und Organismen gefährdend sind am km 1,25 | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Verbesserung des Erhaltungszustandes LRT 3260 | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 0,1 km | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: PR/Groß Pankow | |
| | Gemarkung: Tacken | |
| | Flur, Flurstück | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | |
| Zeithorizont | kurzfristig | |
| Kosten / Kosteneffizienz | ca. 500 Euro / - | |
| Finanzierung | k.A. | |
| Unterhaltung | Einmalig erhöhter Aufwand | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | |

| | | |
|--|--|--|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: gering |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Geschiebesammler anlegen | Typ ID: 77_03 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Verbesserung der Gewässergüte / Vitalisierung Gewässer | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Geschiebesammler im Gewässer einbauen und unterhalten (km 1,1) | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken) | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 1 Stk. | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz, Groß Pankow | |
| | Gemarkung: Lockstädt, Tacken | |
| | Flur, Flurstück | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | |
| Zeithorizont | kurz- bis mittelfristig | |
| Kosten / Kosteneffizienz | ca. 500 Euro Gesamtbausumme / gut | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | Erhöhter Unterhaltungsaufwand (regelmäßige Räumung notwendig) | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | |

| | | |
|---|--|--|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: hoch |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauanlage für die Herstellung der Durchgängigkeit durch Sohlgleite ersetzen | Typ ID: 69_02 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Herstellung ökologischer Durchgängigkeit | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist die Stauanlage durch eine Sohlgleite zu ersetzen (B11, B16, B18, B23, B26; km 5; 7,3; 8,2; 9,9; 10,5) Variante 1: Stauziel prüfen und neu definieren sowie Bedienung optimieren mit Festlegung über saisonale Öffnung zur Gewährleistung eines Mindestwasserabflusses Variante 2: offene Wehrfelder | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: - Stauregulierung für landwirtschaftlich genutzte Flächen nicht mehr gegeben - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421), NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“, WSG „Burow“ (km 6,8 – 7,2) | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung der Ausbreitung der Fischarten des Anhang II | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 5 Bauwerke | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: B11: PR/Gülititz-Reetz; B13,B16,B18,B23,B26: Pirow; | |
| | Gemarkung: B11:Gülititz; B13: Burow; B16,B18,B23,B26: Hülsebeck: | |
| | Flur, Flurstück: B11: 4,97/1; B13: 1,96/1; B16: 3,61/3; B18: 3,53/2; B23: 2,15/2; B26: 1,77 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | |
| Zeithorizont | kurz- bis mittelfristig | |
| Kosten / Kosteneffizienz | ca. 125.000 (Gesamtbausumme) ohne Planungskosten / sehr gut | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | Geringer Aufwand | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 als prioritär eingestuft | |
| Finanzierung | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |

Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS
HW..... RW.....

| | | |
|---|--|---|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: hoch (B19) / mittel (B22) |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Durchlass rückbauen oder umgestalten | Typ ID: 69_10 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Herstellung ökologischer Durchgängigkeit | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | B19: Rückbau Durchlass DN 800 und Ersatz durch Furt (km 8,5) B22: Einbringen von Sohlsubstrat (km 9,9) | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: - SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Hydraulische Leistungsfähigkeit der Furt muss nachgewiesen werden/ Ausweisung von Überschwemmungsflächen | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Verbesserung LRT 3260 | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 2 Bauwerke | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: PR/Pirow | |
| | Gemarkung: Hülsebeck | |
| | Flur, Flurstück: B19: 3,50/2; B22: 2,15/2 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | |
| Zeithorizont | kurz- bis mittelfristig | |
| Kosten / Kosteneffizienz | B19: 10.000 Euro ohne Planungskosten B22: 3.000 Euro ohne Planungskosten/ gut | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | |

| | | |
|--|---|--|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: gering |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerentwicklungskorridor ausweisen Flächenerwerb für Entwicklungskorridor | Typ ID: 70_01 70_02 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Strukturverbessernde Maßnahmen zur Förderung eigendynamischer Entwicklung (Land) | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Im Rahmen der Förderung einer eigendynamischen Entwicklung ist ein 36m breiter Entwicklungskorridor (km 5,7 bis km 6,2) beidseitig auszuweisen und zu erwerben. | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: - landwirtschaftlich genutzte Flächen, - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz, WSG „Burow“ (km 6,8 – 7,2) | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Verbesserung LRT 91E0, 3260, 6430 | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 3,6 ha | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: PR/Gülitz-Reetz, Pirow | |
| | Gemarkung: Gülitz, Burow | |
| | Flur, Flurstück | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Ja. | |
| Zeithorizont | mittel- bis langfristig | |
| Kosten / Kosteneffizienz | ca. 40.000 Euro für Grunderwerb ohne Notar- und Vermessungskosten / mäßig | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | Kein Unterhaltungsaufwand | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | |

| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M10 | |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | Priorität: gering | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials) | Typ ID: 70_05 | |
| Entwicklungsziel / - strategie | Strukturverbessernde Maßnahmen zur Förderung eigendynamischer Entwicklung (Sohle) | | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Gewässersohle anheben (1/100m): durch Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials auf 10m Länge (km 4,5 – km 4,6; km 10,3 – km 11,2) Einbau Grundschwellen (km 7,7 -7,9) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: - Landwirtschaft - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verringerung des Profils erfordert einen hydraulischen Nachweis zur schadlosen Ableitung von Hochwasserabflüssen im Entwicklungskorridor. Genehmigungsplanung erforderlich. | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken) | | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 1,2 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: PR/Gülitz-Reetz, Putlitz bis Pirow | | |
| | Gemarkung: Gülitz, Putlitz bis Hülsebeck | | |
| | Flur, Flurstück | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Ja | | |
| Zeithorizont | mittel- bis langfristig | | |
| Kosten / Kosteneffizienz | ca. 4.200 Euro / gut | | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | | |
| Unterhaltung | Gleichbleibender Unterhaltungsaufwand | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | | |

| | | |
|--|---|--|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: hoch |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Bauschutt, Schrott oder Müll aus dem Gewässer entfernen. | Typ ID: 71_06 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Verbesserung der Gewässergüte / Vitalisierung Gewässer | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Wilden Gewässerverbau entfernen (km 6,7) | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Verbesserung LRT 3260 | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 0,1 km | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz | |
| | Gemarkung: Putlitz | |
| | Flur, Flurstück | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | |
| Zeithorizont | Kurzfristig | |
| Kosten / Kosteneffizienz | ca. 1.000 Euro / gut | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | Einmalig höherer Aufwand | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | |

| | | |
|--|--|--|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: mittel |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde) | Typ ID: 73_01 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmentile | Ausweisung von 10 m gewässerbegleitenden beidseitigen Randstreifens Beidseitig: km 5,6 – km 7,21 Einseitig: km 3,68 – km 5,6; km 7,21 – km 7,7; km 7,9 – km 8,7; km 8,8 – km 12 | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: - Landwirtschaft <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung und Verbesserung LRT 91E0, 3260, 6430 | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 9,63 ha | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz, Pirow | |
| | Gemarkung: Lockstädt, Hülsebeck | |
| | Flur, Flurstück | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Ja. | |
| Zeithorizont | kurzfristig | |
| Kosten / Kosteneffizienz | Keine Kosten/ gut | |
| Finanzierung | k.A. | |
| Unterhaltung | Keinen Einfluss auf Unterhaltung | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | |

| | | |
|--|--|--|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: mittel |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,886 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum | Typ ID: 73_05 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Einseitige Bepflanzung (km 5,20 bis km 5,7 und km 6 bis km 7,2) der Ufer- und angrenzenden Bereiche mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitats im Uferbereich. Inseln alle 50 m mit 10 Stk. | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: - Landwirtschaft <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitats der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken) | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 1,7 km | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: PR/Gülitz-Reetz, Putlitz | |
| | Gemarkung: Gülitz, Putlitz | |
| | Flur, Flurstück | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | |
| Zeithorizont | kurz- bis mittelfristig | |
| Kosten / Kosteneffizienz | 8.500 Euro / sehr gut | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | ab Einsetzen der Beschattung (ca. 10 bis 15 Jahre), geringer Aufwand | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------|---------|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M16 | |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | Priorität: mittel | |
| Bezeichnung der Maßnahme | sonstige Maßnahme zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich | Typ ID: 73_11 | |
| Entwicklungsziel / - strategie | Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer | | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Gehölzgalerie abschnittsweise roden (von km 5,2 – km 5,7; km 6 – km 7,2) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Verbesserung LRT 3260 | | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 1,7 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: Katastereintrag in Blätter:Sude | | |
| | Gemarkung: Güllitz, Putlitz | | |
| | Flur, Flurstück | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | | |
| Zeithorizont | kurz- bis mittelfristig | | |
| Kosten / Kosteneffizienz | In Abhängigkeit der Menge gerodeter Bäume bzw. Buschwerk / sehr gut | | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | | |
| Unterhaltung | Keinen Einfluss auf Unterhaltung | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | | |

| | | |
|--|---|--|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M17 Priorität: mittel |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Geschiebesammler anlegen | Typ ID: 77_03 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Verbesserung der Gewässergüte / Vitalisierung Gewässer | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Geschiebesammler im Gewässer einbauen und unterhalten (km 6,5) | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken) | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 1 Stk. | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz | |
| | Gemarkung: Putlitz | |
| | Flur, Flurstück | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | |
| Zeithorizont | kurz- bis mittelfristig | |
| Kosten / Kosteneffizienz | ca. 500 Euro Gesamtbausumme / gut | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | Erhöhter Unterhaltungsaufwand (regelmäßige Räumung notwendig) | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | |

| | | |
|--|---|--|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M18 Priorität: mittel |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Krautung optimieren. | Typ ID: 79_06 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer und Sohle | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Krautung auf stark verkrautete Bereiche beschränken von km 3,68 bis 12,00 | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz, WSG „Burow“ (km 6,8 – 7,2) | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: hydraulische Überprüfung auf schadlosen Hochwasserabfluss. | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Verbesserung LRT 3260 und Habitats der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken), Förderung LRT 6430 | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 8,32 km | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz, Pirow | |
| | Gemarkung: Lockstädt, Hülsebeck | |
| | Flur, Flurstück | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | |
| Zeithorizont | kurzfristig | |
| Kosten / Kosteneffizienz | k.A. / - | |
| Finanzierung | k.A. | |
| Unterhaltung | geringerer Unterhaltungsaufwand. | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | |

| | | |
|--|---|--|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M19 Priorität: gering |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Maßnahmen zur Reduzierung von Verockerungsproblemen (z.B. "Ockersee" oder "Ockermulden" anlegen) | Typ ID: 85_02 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Sohle | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Ockermulde anlegen und unterhalten km 8,4 | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken) | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 1 Stk. | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: PR/Pirow | |
| | Gemarkung: Hülsebeck | |
| | Flur, Flurstück | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | |
| Zeithorizont | kurz- bis mittelfristig | |
| Kosten / Kosteneffizienz | ca. 500 Euro/ gut | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | Erhöhter Unterhaltungsaufwand (regelmäßige Räumung notwendig) | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | |

| | | |
|--|---|--|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M20 Priorität: gering |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | sonstige Maßnahme zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen | Typ ID: 85_03 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Verbesserung Wasserhaushalt | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Rückbau Viehtränke im Gewässer (km 6,7) | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 1. Stk | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz | |
| | Gemarkung: Putlitz | |
| | Flur, Flurstück | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | |
| Zeithorizont | kurzfristig | |
| Kosten / Kosteneffizienz | k.A. / - | |
| Finanzierung | k.A. | |
| Unterhaltung | Einmalig höherer Aufwand | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | |

| | | |
|--|--|--|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: M21 Priorität: gering |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Drainagen rückbauen. | Typ ID: 93_02 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Verbesserung Wasserhaushalt | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Rückbau Drainage D02 (Km 7,7); D03 (km 8,5); D04 (km 8,5) | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft - FFH-Gebiet „Stepenitz“ (DE 2738-302), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (DE 2738-421) - NSG „Stepenitz“, LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Überprüfung der Reduzierung des relevanten Hochwasserabflusses. | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 3 Stk. | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde: PR/Pirow | |
| | GemarkungHülsebeck | |
| | Flur, Flurstück | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | |
| Zeithorizont | kurz- bis mittelfristig | |
| Kosten / Kosteneffizienz | In Abhängigkeit der Leitungslänge. / gut | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | Gleichbleibender Unterhaltungsaufwand | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Lt. PAG-Beratung vom 04.06.2012 keine Einwände | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Freudenbach (591438_1030) | Nr. der Maßnahme: Priorität: |
| | Abschnitt-Nr.: P01 –P05 Stationierung: km 0 - km 14,86 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Bewirtschaftungsende vorverlegen | Typ ID: |
| Entwicklungsziel / - strategie | | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Bewirtschaftungsende vorverlegen: km 13 Grund: Graben trocken und ab km 14 verrohrt | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde | |
| | Gemarkung | |
| | Flur, Flurstück | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | | |
| Zeithorizont | | |
| Kosten / Kosteneffizienz | | |
| Finanzierung | | |
| Unterhaltung | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | | |
| Finanzierung | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | |