

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	
Bezeichnung der Maßnahme	Bauschutt, Schrott oder Müll aus dem Gewässer entfernen.	Typ ID: 71_06
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässergüte / Vitalisierung Gewässer	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Bauschutt aus Gewässer entfernen (km 44,55 und km 52,75 bis 53,10)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,4 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz	
	Gemarkung: Lockstädt, Putlitz, Mansfeld	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 3.000 Euro / -	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen Flächenerwerb für Entwicklungskorridor	Typ ID: 70_01 70_02
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen zur Förderung eigendynamischer Entwicklung (Land)	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Im Rahmen der Förderung einer eigendynamischen Entwicklung ist ein 45m breiter Entwicklungskorridor (km 36,54 bis km 62,3) beidseitig auszuweisen und zu erwerben.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftlich genutzte Flächen, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 – 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 – 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,2 – 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 – 70,1), Bodendenkmäler, Bdm in Bearbeitung, WSG „Wolfshagen“ (km 36,3 – 38), WSG „Putlitz“ (km 54,8 – 55,8)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 91E0, 3260, 6430 und Habitate für Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	115 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Groß Pankow, Putlitz	
	Gemarkung: Wolfshagen, Telschow	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja.	
Zeithorizont	Mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 1,3 Mio. Euro für Grunderwerb ohne Notar- und Vermessungskosten / mäßig	
Finanzierung		
Unterhaltung	Kein Unterhaltungsaufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		
GEK-Gebiet:	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M07

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: gering
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	
Bezeichnung der Maßnahme	Flutrinnen/-tümpel für Hochwasserabfluss anlegen	Typ ID: 74_06
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung des Wasserhaushaltes	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Anlage von Flutrinnen /-tümpel parallel zur Stepenitz Stat. km 41,5 bis 59,2 (linke Seite).	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 - 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 - 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2 - 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 - 70,1), Bodendenkmäler, WSG „Putlitz“ (km 54,8 - 55,8)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Hochwasserentlastung	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	5 Stk.	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Groß Pankow, Putlitz	
	Gemarkung: Tacken, Helle, Nettelbeck	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja.	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 45.000 Euro / mäßig	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	
Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmen zur Reduzierung von Verockerungsproblemen (z.B. "Ockersee" oder "Ockermulden" anlegen)	Typ ID: 85_02
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Sohle	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Ockermulde anlegen km 52,6 und km 53,15	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 - 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 - 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,2 - 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 - 70,1)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stk.	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz	
	Gemarkung: Putlitz	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 2.000 Euro / gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (regelmäßige Räumung notwendig)	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	
Bezeichnung der Maßnahme	Drainagen rückbauen.	Typ ID: 93_02
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung Wasserhaushalt	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Rückbau Drainage D004 (km 50,15) und D006 (km 53,31)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 - 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 - 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2 - 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 - 70,1)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Überprüfung der Reduzierung des relevanten Hochwasserabflusses.	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stk.	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: Putlitz	
	Gemarkung: Putlitz	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein.	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	In Abhängigkeit der Leitungslänge. / gut	
Finanzierung		
Unterhaltung	Gleichbleibender Unterhaltungsaufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: gering
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden.	Typ ID: 75_02
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer, Sohle, Verbesserung Wasserhaushalt	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Vorhandene Altarmstrukturen dauerhaft an das Gewässer anschließen (von km 61,1 bis km 61,96).	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 - 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 - 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2 - 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 - 70,1)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: zusätzliche Hochwasserkapazität	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,86 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz	
	Gemarkung: Telschow, Weitendorf	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja.	
Zeithorizont	mittel- bis langfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 50.000 Euro / mäßig	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Höherer Unterhaltungsaufwand.	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M16
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage für die Herstellung der Durchgängigkeit durch Sohlgleite ersetzen	Typ ID: 69_02 69_05
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist die Stauanlage / Wehr Mühle Putlitz (B54 am km 54,98) durch eine passierbare Anlage zu ersetzen: Variante 1: Rückbau und Ersatz durch Sohlgleite Variante 2: Bau einer techn. Fischaufstiegsanlage	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: innerhalb Siedlungsgebiet Putlitz, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 - 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 - 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2 - 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 - 70,1), WSG „Putlitz“ (km 54,8 - 55,8)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Nachweis des schadlosen Hochwasserabflusses. Genehmigungsplanung erforderlich.	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Ausbreitung der Fischarten des Anhang II	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz	
	Gemarkung: Putlitz	
	Flur, Flurstück 1, 55	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein.	
Zeithorizont	Kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	Variante 1: ca. 50.000 Euro Variante 2: ca. 120.000 Euro / sehr gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Geringer Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. Beschluss der PAG-Beratung vom 05.06.2012 prioritär umzusetzen.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		
GEK-Gebiet:	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M17

