

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben | DE59326_540 | Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 3 | |
| | Schmaldiemen | | |
| | Abschnitt-Nr.: DE59326_540_P01 (Mündung in die Löcknitz bis Mündung Cumloser Graben) | | |
| | Maßn_Stat.: 0+460 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit | Typ-ID 69_99 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Einbau von Otterbermen in BW 1. | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 1 Stk. | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Bernheide (9-68), Jagel (1-113) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19340 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | | | |
| Zeithorizont | langfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 5.000 € | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | Gleichbleibender Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Festlegung in PAG | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben | DE59326_540 | Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 3 | |
| | Schmaldiemen | | |
| | Abschnitt-Nr.: DE59326_540_P01 (Mündung in die Löcknitz bis Mündung Cumloser Graben) | | |
| | Maßn_Stat.: 3+487 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Fischpass an Wehr anlegen | Typ-ID 69_05 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Fischpass an Stauanlage (BW 3) anlegen zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit, aus Gründen des Hochwasserschutzes ist der Erhalt der Regulierbarkeit der Stauanlage notwendig (Stadt Wittenberge) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 1 Stk. | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Cumlosen (2 – mehrere Flurstücke), Bernheide (6 – mehrere Flurstücke) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Landkreis Prignitz, Untere Wasserbehörde | | |
| | Straße: Berliner Str. 49 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren | ja | | |
| Zeithorizont | langfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 100.000 € | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Festlegung in PAG | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------|
| GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben | DE59326_540 | Nr. der Maßnahme: M03 | |
| | Schmaldiemen | | |
| | Abschnitt-Nr.: DE59326_540_P01 (Mündung in die Löcknitz bis Mündung Cumloser Graben) | Priorität: 1 | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 4+600 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Krautung optimieren | Typ-ID 79_06 | DWA-M 610 S4 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Wechselseitiges Krauten mit Mähkorb zur Erzeugung eines mäandrierenden Strömungsmusters, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle, terminliche Einschränkung der Krautung (August/Septemer) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 4.600 m | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (1, 2 – mehrere Flurstücke), Bernheide (7, 9 – mehrere Flurstücke), Cumlosen (1, 2 – mehrere Flurstücke) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19340 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 1 €/lfm pro Krautung | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Festlegung in PAG | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|--|-----------------|
| GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben | DE59326_540 | Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1 | |
| | Schmaldiemen | | |
| | Abschnitt-Nr.: DE59326_540_P01 (Mündung in die Löcknitz bis Mündung Cumloser Graben) | | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 4+600 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Böschungsmahd optimieren | Typ-ID 79_08 | DWA-M 610 U1 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur, Förderung des Wasserrückhalts | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Böschungsmahd unter Schonung des unmittelbaren Wasserwechselbereiches (etwas 30 cm über Wasserlinie) in Zusammenhang mit M05, Verzicht auf Schlegelmähwerke | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 4.600 m (ca. 1,8 ha) | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (1, 2 – mehrere Flurstücke), Bernheide (7, 9 – mehrere Flurstücke), Cumlosen (1, 2 – mehrere Flurstücke) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19340 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 500 €/ha pro Mahd | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Festlegung in PAG | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|------------------------------|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben | DE59326_540 | Nr. der Maßnahme: M05 | |
| | Schmaldiemen | | |
| | Abschnitt-Nr.: DE59326_540_P01 (Mündung in die Löcknitz bis Mündung Cumloser Graben) | Priorität: 3 | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 4+600 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde) | Typ-ID 73_01 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässergüte | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Ausweisung von Gewässerrandstreifen mit einer Breite von 5 m je Seite | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 4,6 ha | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (1, 2 – mehrere Flurstücke), Bernheide (7, 9 – mehrere Flurstücke), Cumlosen (1, 2 – mehrere Flurstücke) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Landkreis Prignitz, Untere Wasserbehörde | | |
| | Straße: Berliner Str. 49 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | k. A. | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Festlegung in PAG | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|------------------------------|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben | DE59326_540 | Nr. der Maßnahme: M06 | |
| | Schmaldiemen | | |
| | Abschnitt-Nr.: DE59326_540_P01 (Mündung in die Löcknitz bis Mündung Cumloser Graben) | Priorität: 1 | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 4+600 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Initialpflanzung für standorttypischen Gehölzsaum | Typ-ID 73_05 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Anlage von Gehölzen im Ufer (auf Mittelwasserlinie), abschnittsweise auf der südlichen Gewässerseite zur Verbesserung der Habitatvielfalt und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 2000 m | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (1, 2 – mehrere Flurstücke), Bernheide (7, 9 – mehrere Flurstücke), Cumlosen (1, 2 – mehrere Flurstücke) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19340 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | ja | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 40.000 € | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | langfristig weniger Aufwand (verringertes Bewuchs durch Beschattung) | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Festlegung in PAG | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben | DE59326_540 | Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 3 | |
| | Schmaldiemen | | |
| | Abschnitt-Nr.: DE59326_540_P02 (Mündung Cumloser Graben bis B 189) | | |
| | Maßn_Stat.: 5+625, 9+048 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauanlage durch raue Gleite ersetzen | Typ-ID 69_02 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und der ökologischen Durchgängigkeit, Förderung des Wasserrückhalts | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Stauanlage BW 7, BW 12 zur Herstellung der Ökologischen Durchgängigkeit in Sohlgleite umbauen, Erhalt BW 6 und BW 11 (Durchlässe, Überfahrten) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende landwirtschaftliche Flächen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 2 Stk. Stauanlage | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz Gemarkung (Flur-Flurstück): Cumlosen (2-220), Wentdorf (3-34) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz Straße: Berliner Str. 34 PLZ, Ort: 19340 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | | | |
| Zeithorizont | langfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 60.000 € | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Festlegung in PAG | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | | Durch : Durch : |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben | DE59326_540 | Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2 | |
| | Schmaldiemen | | |
| | Abschnitt-Nr.: DE59326_540_P02 (Mündung Cumloser Graben bis B 189) | | |
| | Maßn_Stat.: 4+587, 5+600, 6+770, 8+127, 9+038 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Durchlass rückbauen oder umgestalten | Typ-ID 69_10 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit durch Schaffung einer durchgängigen Sohle in vorhandenen Durchlässen (BW 4, BW 6, BW 9, BW 10, BW 11) (einbringen von Sohlsubstrat oder Neubau mit durchgängiger Sohle) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 5 Stk. | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Cumlosen (2- 178, 220), Wentdorf (3-34), (1-26), (3-16) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Landkreis Prignitz, Untere Wasserbehörde | | |
| | Straße: Berliner Str. 49 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 100.000 € (bei Neubau) | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Festlegung in PAG | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|--|-----------------|
| GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben | DE59326_540 | Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1 | |
| | Schmaldiemen | | |
| | Abschnitt-Nr.: DE59326_540_P02 (Mündung Cumloser Graben bis B 189) | | |
| | Maßn_Stat.: 4+600 bis 10+900 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Krautung optimieren | Typ-ID 79_06 | DWA-M 610 S4 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Wechselseitiges Krauten mit Mähkorb zur Erzeugung eines mäandrierenden Strömungsmusters, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle, terminliche Einschränkung der Krautung (August/Septemer) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 6.300 m | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Cumlosen (2 – mehrere Flurstücke), Wentdorf (1, 2, 3 – mehrere Flurstücke), Wittenberge (4, 33, 34, 35 – mehrere Flurstücke) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19340 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 1 €/lfm. pro Krautung | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Festlegung in PAG | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|--|-----------------|
| GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben | DE59326_540 | Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1 | |
| | Schmaldiemen | | |
| | Abschnitt-Nr.: DE59326_540_P02 (Mündung Cumloser Graben bis B 189) | | |
| | Maßn_Stat.: 4+600 bis 10+900 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Böschungsmahd optimieren | Typ-ID 79_08 | DWA-M 610 U1 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur, Förderung des Wasserrückhalts | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Böschungsmahd unter Schonung des unmittelbaren Wasserwechselbereiches (etwas 30 cm über Wasserlinie) in Zusammenhang mit M05, Verzicht auf Schlegelmähwerke | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 4.600 m (ca. 1,0 ha) | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Cumlosen (2 – mehrere Flurstücke), Wentdorf (1, 2, 3 – mehrere Flurstücke), Wittenberge (4, 33, 34, 35 – mehrere Flurstücke) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19340 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 500 €/ha pro Mahd | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Festlegung in PAG | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|------------------------------|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben | DE59326_540 | Nr. der Maßnahme: M05 | |
| | Schmaldiemen | | |
| | Abschnitt-Nr.: DE59326_540_P02 (Mündung Cumloser Graben bis B 189) | Priorität: 3 | |
| | Maßn_Stat.: 4+600 bis 10+900 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde) | Typ-ID 73_01 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässergüte | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Ausweisung von Gewässerrandstreifen mit einer Breite von 5 m je Seite | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 12,6 ha | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Cumlosen (2 – mehrere Flurstücke), Wentdorf (1, 2, 3 – mehrere Flurstücke), Wittenberge (4, 33, 34, 35 – mehrere Flurstücke) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Landkreis Prignitz, Untere Wasserbehörde | | |
| | Straße: Berliner Str. 49 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | k. A. | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Festlegung in PAG | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|------------------------------|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben | DE59326_540 | Nr. der Maßnahme: M06 | |
| | Schmaldiemen | | |
| | Abschnitt-Nr.: DE59326_540_P02 (Mündung Cumloser Graben bis B 189) | Priorität: 1 | |
| | Maßn_Stat.: 4+600 bis 10+900 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Initialpflanzung für standorttypischen Gehölzsaum | Typ-ID 73_05 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Anlage von Gehölzen im Ufer (auf Mittelwasserlinie), abschnittsweise (60 x 50 m) auf der südlichen Gewässerseite zur Verbesserung der Habitatvielfalt und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge | | |
| Restriktionen, Flächenbetreffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3000 m | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Cumlosen (2 – mehrere Flurstücke), Wentdorf (1, 2, 3 – mehrere Flurstücke), Wittenberge (4, 33, 34, 35 – mehrere Flurstücke) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19340 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | ja | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 60.000 € | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | langfristig weniger Aufwand (verringertes Bewuchs durch Beschattung) | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Festlegung in PAG | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |