

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M01	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 0+017		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage	Typ-ID 76_99	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Herstellung natürliche Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Bedarf der Stauanlage sowie deren Stauziel prüfen (Wi + So Wehr offen, allerdings zur Einstaubewässerung)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, FFH-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-27)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz" / Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34 / Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV sieht Maßnahme eher negativ, da zur Einstaubewässerung genutzt (Gespräch vom 24.07.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 0+017		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Stauanlage (BW01) durch Sohlrausche ersetzen (Stau mit Bohle an der Sohle ganzjährig geöffnet)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, FFH-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-27)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	15.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	WBV sieht Maßnahme eher negativ, da zur Einstaubewässerung genutzt (Gespräch vom 24.07.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 0+020 bis 1+108; 1+155 bis 3+496		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens von rechtsseitig 5 m Breite (Südseite; Bereich von Feldweg Unterlauf) von Stat. 0+020 bis 1+108 sowie 1+155 bis 2+940 und beidseitig 5 m Breite von Stat. 2+966 bis 3+496		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,4 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-mehrere, 5-mehrere, 2-mehrere, 1-mehrere), Garlin (4-mehrere, 8-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 0+020 bis 1+108; 1+102 bis 3+496		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	<p>rechtsseitige lückige Anlage von Gehölzen im Randstreifen und im Ufer von Stat. 0+020 bis 1+108 sowie 1+155 bis 2+940, zur Gewährleistung der Unterhaltung, da auf gegenüberliegender Seite Gehölze (Südseite; Bereich von Feldweg)</p> <p>linksseitige Anlage von Gehölzen im Randstreifen von Stat. 1+502 bis 2+940 (hinter Weg bereits Einzelgehölze, selten genutzter Zufahrtsweg für eine Ackerfläche, Zufahrt auch über L13; Zufahrtsweg für Grünland, Reaktivierung Weg am Wald)</p> <p>Anlage von Gehölzen im Randstreifen und im Ufer im Wechsel der Gewässerseiten, bevorzugt Südseite (Beschattung) und wo Ackerflächen vorliegen von Stat. 2+966 bis 3+496</p>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,45 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-mehrere, 5-mehrere, 2-mehrere, 1-mehrere), Garlin (4-mehrere, 8-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	51.750 €, rein investive Kosten		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M05	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+120 bis 0+500; 0+600 bis 1+000; 1+155 bis 2+804; 3+145 bis 3+379		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige / steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Habitatelemente, wie z.B. Totholz oder Steine einbauen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,66 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-mehrere, 5-mehrere, 2-mehrere, 1-mehrere), Garlin (4-mehrere, 8-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	86.400 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M06	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 0+120 bis 0+500; 0+600 bis 1+000; 1+155 bis 1+502		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerprofil aufweiten / Vorlandabsenkung (z.B. Böschungs- / Verwallungsabtrag bis uh. MW-Linie, Anlage einer Berme)	Typ-ID 72_09	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	abflachen der linkseitigen Ufer im Bereich des vorhandenen Randstreifens		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,12 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-mehrere, 5-mehrere, 2-mehrere, 1-mehrere), Garlin (4-mehrere, 8-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	168.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	Geringfügig mehr Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M07	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 0+593		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage	Typ-ID 76_99	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Herstellung natürliche Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Bedarf der Stauanlage (BW06) sowie deren Stauziel prüfen (Wi + So Wehr geschlossen, starker Aufstau)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (5-3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz" / Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34 / Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 0+593		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Herstellung natürliche Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ersatz der Stauanlage durch eine Sohlrausche (BW07) (Stau ganzjährig geschlossen, nach Umsetzung M06 (76_99); im Zusammenhang mit Maßnahme M08 (62_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (5-3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	15.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 0+593		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren / festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Herstellung natürliche Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Festlegung eines geringeren Stauziels für die zu errichtende Sohlausche zur Verkürzung des Rückstaubereichs (nach Umsetzung M06 (76_99), im Zusammenhang mit Maßnahme M07 (69_02))		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainage (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (5-3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz" / Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34 / Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 1+147		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage	Typ-ID 76_99	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Herstellung natürliche Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Bedarf der Stauanlage (BW10) sowie deren Stauziel prüfen (Wi offen + So geschlossen, starker Aufstau)		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainage (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (2-51)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz" / Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34 / Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 1+147		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Herstellung natürliche Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ersatz der Stauanlage durch eine Sohlrausche (BW10) (Stau Wi offen, So geschlossen) (nach Umsetzung M 09 (76_99), im Zusammenhang mit Maßnahme M11 (62_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainage (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (2-51)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	15.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 1+147		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren / festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Herstellung natürliche Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Festlegung eines geringeren Stauziels für die zu errichtende Sohlausche zur Verkürzung des Rückstaubereichs (nach Umsetzung M09 (76_99), im Zusammenhang mit Maßnahme M10 (69_02))		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainage (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (2-51)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz" / Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34 / Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 1+502 bis 2+804; 3+145 bis 3+379		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Strukturgüte Verbesserung der Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Uferlinie linksseitig heterogen gestalten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,53 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (2-14, 2-15/1), Garlin (8-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	107.100 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 2+966		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage	Typ-ID 76_99	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Verbesserung der Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Bedarf der Stauanlage (BW16) sowie deren Stauziel prüfen (Wi offen + So geschlossen, starker Aufstau)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainage (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Garlin (8-154/1, 8-154/2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz" / Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34 / Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 2+966		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Verbesserung der Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ersatz der Stauanlage (BW16) durch eine Sohlrausche (Stau ganzjährig geschlossen) (nach Umsetzung, M13 (76_99), im Zusammenhang mit Maßnahme M15 (62_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainage (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Garlin (8-154/1, 8-154/2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	15.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M16 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 2+966		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren / festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Verbesserung der Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Festlegung eines geringeren Stauziels für die zu errichtende Sohlausche zur Verkürzung des Rückstaubereichs (nach Umsetzung M13 (76_99), im Zusammenhang mit Maßnahme M14 (69_02))		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainage (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Garlin (8-154/1, 8-154/2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz" / Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34 / Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M17 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+496		
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_06	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchführung einer wechselseitigen Krautung mit Mähkorb, um Habitate zu erhalten und ein diverses Strömungsmuster zu erzeugen; terminliche Einschränkung der Krautung (August/September); Beachtung der bereits vorhanden Gehölze linksseitig		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,49 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-mehrere, 5-mehrere, 2-mehrere, 1-mehrere), Garlin (4-mehrere, 8-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Zum jetzigen Zeitpunkt keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Gleichbleibender oder geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE593236_1050	Nr. der Maßnahme: M18 Priorität: 1	
	Seetzer Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593236_1050_P01		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+496		
Bezeichnung der Maßnahme	Böschungsmahd optimieren (z.B. einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_08	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	rechtsseitige Böschungsmahd unter Schonung des unmittelbaren Wasserwechselbereiches (etwa 30 cm über Wasserlinie), Verzicht auf Schlegelmähwerke; Beachtung der Umsetzung von Maßnahmen (linksseitige Abflachung Ufer (M06 (72_09)) bzw. heterogen Gestaltung der linksseitigen Ufer (M13 (72_04)))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,49 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-mehrere, 5-mehrere, 2-mehrere, 1-mehrere), Garlin (4-mehrere, 8-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Zum jetzigen Zeitpunkt keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Gleichbleibender oder geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		