

# Maßnahmenblatt

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>GEK-Gebiet:</b><br>HvU_Havel3_75                         | <b>DE5877442_1359</b>  | <b>Nr. der Maßnahme: M01</b> |
|   | <b>Körgraben</b>   |                              |
|   | <b>Abschnitt-Nr.: DE5877442_1359_P03</b>   |                              |
|   | Maßn_Stat.: bei 5+700  |                              |
| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>                             | Durchlass umgestalten  | <b>Typ-ID</b><br>69_10       |
| <b>Entwicklungsziel/-strategie</b>                          | Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für FFH-Art Fischotter  |                              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>         | Straßendurchlass L98 des Grabens vom Rodewaldschen Luch, der bei 5+700 einmündet. <sup>1)</sup> Die technischen Varianten sind Ergebnis der konkreten Planung. Eine Durchörterung ist eine Möglichkeit.                                |                              |
| <b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>                  | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:<br>Bodendenkmalvermutungsfläche, Straßenquerung L98, NSG Rodewaldsches Luch (DE3440-507), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701) |                              |
| <b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>                    | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: / Hochwasserneutralität ist hydraulisch nachzuweisen  |                              |
| <b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:<br>keine Beeinträchtigungen  |                              |
| <b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>                         | 1 BW   |                              |
| <b>Verortung der Maßnahme</b>                               | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Rathenow   |                              |
|   | Gemarkung (Flur-Flurstück): 4135 (30-42/8)   |                              |
| <b>(pot.) Maßnahmenträger</b>                               | Name: WBV „Untere Havel-Brandenburger Havel“   |                              |
|   | Straße: Rhinower Landstr. 195  |                              |
|   | PLZ, Ort: 14712 Rathenow   |                              |
| <b>Flächensicherung</b><br><i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein   |                              |
| <b>Zeithorizont</b>   | mittelfristig  |                              |
| <b>Kosten/Kosteneffizienz</b>                               | 40.000 €   |                              |
| <b>Finanzierung</b>   |  |                              |
| <b>Unterhaltung</b>   |  |                              |
| <b>Akzeptanz</b><br><i>(Protokolle, Beratungen)</i>         | Hochwasserneutralität ist hydraulisch nachzuweisen, Auswirkungen auf Grundwasserstände (Ortslage Rathenow) sind darzustellen (Hinweis RW6 LUGV)  |                              |
| <b>Festlegungen zur Kontrolle</b>                           |  |                              |
| <b>Erfolg der Maßnahme</b>                                  | Investigatives Monitoring (vorher) am :<br>Investigatives Monitoring (nachher) am :<br>Erfolg der Maßnahme :   | Durch :<br>Durch :           |

<sup>1)</sup> aus „Managementplan Natura 2000 für das FFH-Gebiet ‚Rodewaldsches Luch‘ “

## Maßnahmenblatt

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>GEK-Gebiet:</b><br>HvU_Havel3_75                 | <b>DE5877442_1359</b>  | Nr. der Maßnahme: <b>M02</b> |
|   | <b>Körgraben</b>   |                              |
|   | <b>Abschnitt-Nr.: DE5877442_1359_P03</b>   |                              |
|   | Maßn_Stat.: bei 5+700  |                              |
| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>                     | Stau / Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen   | Typ-ID<br>65_05              |
| <b>Entwicklungsziel/-strategie</b>                  | Förderung des Wasserrückhalts (Erhalt des FFH- und Naturschutzgebietes „Rodewaldsches Luch“)   |                              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b> | Bauwerk zur Sicherung von Mindestgrundwasserständen im Rodewaldschen Luch, Lage im oben genannten Graben ober- oder unterhalb des Straßendurchlasses L 98 [siehe M01]. <sup>1)</sup>   |                              |
| <b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>          | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:<br>Bodendenkmalvermutungsfläche, Straßenquerung L98, NSG Rodewaldsches Luch (DE3440-507), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701) |                              |
| <b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>            | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: / Hochwasserneutralität ist hydraulisch nachzuweisen  |                              |
| <b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>              | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:<br>keine Beeinträchtigungen  |                              |
| <b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>                 | 1 BW   |                              |
| <b>Verortung der Maßnahme</b>                       | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Rathenow   |                              |
|   | Gemarkung (Flur-Flurstück): 4135 (30-45/2, 30-47/2, 30-54, 30-55, 30-56, 30-57)  |                              |
| <b>(pot.) Maßnahmenträger</b>                       | Name: WBV „Untere Havel-Brandenburger Havel“   |                              |
|   | Straße: Rhinower Landstr. 195  |                              |
|   | PLZ, Ort: 14712 Rathenow   |                              |
| <b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>   | nein   |                              |
| <b>Zeithorizont</b>                                 | mittelfristig  |                              |
| <b>Kosten/Kosteneffizienz</b>                       | 33.500 €   |                              |
| <b>Finanzierung</b>                                 |  |                              |
| <b>Unterhaltung</b>                                 | gleichbleibender Aufwand   |                              |
| <b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>           | Hochwasserneutralität ist hydraulisch nachzuweisen, Auswirkungen auf Grundwasserstände (Ortslage Rathenow) sind darzustellen (Hinweis RW6 LUGV)  |                              |
| <b>Festlegungen zur Kontrolle</b>                   |  |                              |
| <b>Erfolg der Maßnahme</b>                          | Investigatives Monitoring (vorher) am :<br>Investigatives Monitoring (nachher) am :<br>Erfolg der Maßnahme :   | Durch :<br>Durch :           |

<sup>1)</sup> aus „Managementplan Natura 2000 für das FFH-Gebiet ‚Rodewaldsches Luch‘ “

# Maßnahmenblatt

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>GEK-Gebiet:</b><br>HvU_Havel3_75                         | <b>DE5877442_1359</b>  | <b>Nr. der Maßnahme: M01</b> |
|   | <b>Körgraben</b>   |                              |
|   | <b>Abschnitt-Nr.: DE5877442_1359_P04</b>   |                              |
|   | <b>Maßn_Stat.: 7+060 – 7+100</b>   |                              |
| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>                             | Bauschutt, Schrott, Müll oder Gartenabfälle im Uferbereich entfernen   | <b>Typ-ID</b><br>73_09       |
| <b>Entwicklungsziel/-strategie</b>                          | Erhaltung und Förderung der Gewässergüte   |                              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>         | vereinzelt Müll  |                              |
| <b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>                  | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:<br>NSG Rodewaldsches Luch (DE3440-507), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701) |                              |
| <b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>                    | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:   |                              |
| <b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:<br>keine Beeinträchtigungen  |                              |
| <b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>                         |  |                              |
| <b>Verortung der Maßnahme</b>                               | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen   |                              |
|   | Gemarkung (Flur-Flurstück): 4101 (5-35)  |                              |
| <b>(pot.) Maßnahmenträger</b>                               | Name: WBV "Untere Havel-Brandenburger Havel"   |                              |
|   | Straße: Rhinower Landstr. 195  |                              |
|   | PLZ, Ort: 14712 Rathenow   |                              |
| <b>Flächensicherung</b><br><i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein   |                              |
| <b>Zeithorizont</b>   | kurzfristig  |                              |
| <b>Kosten/Kosteneffizienz</b>                               | 200 €  |                              |
| <b>Finanzierung</b>   |  |                              |
| <b>Unterhaltung</b>   | kein Aufwand   |                              |
| <b>Akzeptanz</b><br><i>(Protokolle, Beratungen)</i>         | keine Festlegung in der PAG  |                              |
| <b>Festlegungen zur Kontrolle</b>                           |  |                              |
| <b>Erfolg der Maßnahme</b>                                  | Investigatives Monitoring (vorher) am :<br>Investigatives Monitoring (nachher) am :<br>Erfolg der Maßnahme :   | Durch :<br>Durch :           |

# Maßnahmenblatt

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>GEK-Gebiet:</b><br>HvU_Havel3_75                         | <b>DE5877442_1359</b>   | <b>Nr. der Maßnahme: M02</b> |
|   | <b>Körgraben</b>  |                              |
|   | <b>Abschnitt-Nr.: DE5877442_1359_P04</b>  |                              |
|   | <b>Maßn_Stat.: 7+430 – 7+435</b>  |                              |
| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>                             | Querbauwerk beseitigen  | <b>Typ-ID</b><br>76_01       |
| <b>Entwicklungsziel/-strategie</b>                          | Erhaltung und Förderung der Gewässerstruktur  |                              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>         | Beseitigen des Kastenstaus  |                              |
| <b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>                  | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:<br>Bodendenkmal (ID 50455), Bodendenkmalvermutungsfläche, NSG Rodewaldsches Luch (DE3440-507), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701) |                              |
| <b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>                    | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:  |                              |
| <b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:<br>keine Beeinträchtigungen   |                              |
| <b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>                         | 1 BW  |                              |
| <b>Verortung der Maßnahme</b>                               | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen  |                              |
|   | Gemarkung (Flur-Flurstück): 4101 (4-294, 4-298/1)   |                              |
| <b>(pot.) Maßnahmenträger</b>                               | Name: WBV "Untere Havel-Brandenburger Havel"  |                              |
|   | Straße: Rhinower Landstr. 195   |                              |
|   | PLZ, Ort: 14712 Rathenow  |                              |
| <b>Flächensicherung</b><br><i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein  |                              |
| <b>Zeithorizont</b>   | mittelfristig   |                              |
| <b>Kosten/Kosteneffizienz</b>                               | 2.700 €   |                              |
| <b>Finanzierung</b>   | Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)  |                              |
| <b>Unterhaltung</b>   | kein Aufwand  |                              |
| <b>Akzeptanz</b><br><i>(Protokolle, Beratungen)</i>         | keine Festlegung in der PAG   |                              |
| <b>Festlegungen zur Kontrolle</b>                           |   |                              |
| <b>Erfolg der Maßnahme</b>                                  | Investigatives Monitoring (vorher) am :<br>Investigatives Monitoring (nachher) am :<br>Erfolg der Maßnahme :  | Durch :<br>Durch :           |

# Maßnahmenblatt

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>GEK-Gebiet:</b><br>HvU_Havel3_75                         | <b>DE5877442_1359</b>   | Nr. der Maßnahme: <b>M03</b> |
|   | <b>Körgraben</b>  |                              |
|   | <b>Abschnitt-Nr.: DE5877442_1359_P04</b>  |                              |
|   | Maßn_Stat.: 7+400 – 7+650   |                              |
| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>                             | Konzeptionelle Maßnahme – Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen   | Typ-ID<br>508                |
| <b>Entwicklungsziel/-strategie</b>                          | Erhaltung der Gewässerstruktur  |                              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>         | Prüfung der Notwendigkeit von hydraulischer und ökologischer Durchgängigkeit der Bauwerke, da der Bereich seit längerer Zeit trocken ist. Es ist ebenfalls zu prüfen, ob der Bereich weiterhin ein Gewässer darstellt.                      |                              |
| <b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>                  | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:<br>Bodendenkmal (ID 50455), Bodendenkmalvermutungsfläche, NSG Rodewaldsches Luch (DE3440-507), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701) |                              |
| <b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>                    | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:  |                              |
| <b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:<br>keine Beeinträchtigungen   |                              |
| <b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>                         | 250 m   |                              |
| <b>Verortung der Maßnahme</b>                               | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen  |                              |
|   | Gemarkung (Flur-Flurstück): 4101 (5-35, 4-294, 4-295, 4-296, 4-298/1, 4-347)  |                              |
| <b>(pot.) Maßnahmenträger</b>                               | Name: WBV "Untere Havel-Brandenburger Havel"  |                              |
|   | Straße: Rhinower Landstr. 195   |                              |
|   | PLZ, Ort: 14712 Rathenow  |                              |
| <b>Flächensicherung</b><br><i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein  |                              |
| <b>Zeithorizont</b>   | langfristig   |                              |
| <b>Kosten/Kosteneffizienz</b>                               | Kosten zum Stand der Planung nicht einschätzbar   |                              |
| <b>Finanzierung</b>   |   |                              |
| <b>Unterhaltung</b>   | gleichbleibender Aufwand; falls Gewässerstatus aufgehoben → kein Aufwand  |                              |
| <b>Akzeptanz</b><br><i>(Protokolle, Beratungen)</i>         | keine Festlegung in der PAG   |                              |
| <b>Festlegungen zur Kontrolle</b>                           |   |                              |
| <b>Erfolg der Maßnahme</b>                                  | Investigatives Monitoring (vorher) am :<br>Investigatives Monitoring (nachher) am :<br>Erfolg der Maßnahme :  | Durch :<br>Durch :           |

# Maßnahmenblatt

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>GEK-Gebiet:</b><br>HvU_Havel3_75                         | <b>DE5877442_1359</b>   | Nr. der Maßnahme: <b>M01</b> |
|   | <b>Körgraben</b>  |                              |
|   | <b>Abschnitt-Nr.: DE5877442_1359_P05</b>  |                              |
|   | Maßn_Stat.: 7+650 – 7+915 /<br>8+085 – 8+740  |                              |
| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>                             | Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)   | Typ-ID<br>73_01              |
| <b>Entwicklungsziel/-strategie</b>                          | Verbesserung der Gewässerstruktur, Reduzierung von Stoffeinträgen aus angrenzenden Flächen  |                              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>         | Ausweisung eines Gewässerrandstreifens von 5 m rechts   |                              |
| <b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>                  | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:<br>landwirtschaftliche Nutzfläche, LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701) |                              |
| <b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>                    | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:  |                              |
| <b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:<br>keine Beeinträchtigungen   |                              |
| <b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>                         | 265 m + 655 m = 920 m   |                              |
| <b>Verortung der Maßnahme</b>                               | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen  |                              |
|   | Gemarkung (Flur-Flurstück): 4101 (4-307, 4-308) /<br>4101 (4-213, 4-214, 4-215, 4-310, 4-311, 4-312, 4-313, 4-314, 4-315, 4-220)  |                              |
| <b>(pot.) Maßnahmenträger</b>                               | Name: Untere Wasserbehörde, LK Havelland  |                              |
|   | Straße: Goethestr. 59/60  |                              |
|   | PLZ, Ort: 14641 Nauen   |                              |
| <b>Flächensicherung</b><br><i>ggf. notwendige Verfahren</i> | ja  |                              |
| <b>Zeithorizont</b>   | mittelfristig   |                              |
| <b>Kosten/Kosteneffizienz</b>                               |   |                              |
| <b>Finanzierung</b>   |   |                              |
| <b>Unterhaltung</b>   | gleichbleibender Aufwand  |                              |
| <b>Akzeptanz</b><br><i>(Protokolle, Beratungen)</i>         | PAG-Sitzung (30.05.2013): Akzeptanz der Eigentümer (landwirtschaftlicher Nutzfläche) ist fraglich   |                              |
| <b>Festlegungen zur Kontrolle</b>                           |   |                              |
| <b>Erfolg der Maßnahme</b>                                  | Investigatives Monitoring (vorher) am :<br>Investigatives Monitoring (nachher) am :<br>Erfolg der Maßnahme :  | Durch :<br>Durch :           |

# Maßnahmenblatt

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>GEK-Gebiet:</b><br>HvU_Havel3_75                         | <b>DE5877442_1359</b>   | <b>Nr. der Maßnahme: M02</b> |
|   | <b>Körgraben</b>  |                              |
|   | <b>Abschnitt-Nr.: DE5877442_1359_P05</b>  |                              |
|   | <b>Maßn_Stat.: 8+185 – 8+195</b>  |                              |
| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>                             | Bauschutt, Schrott, Müll oder Gartenabfälle im Uferbereich entfernen  | <b>Typ-ID</b><br>73_09       |
| <b>Entwicklungsziel/-strategie</b>                          | Erhaltung und Förderung der Gewässergüte  |                              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>         | Bauschutt, Müll und Autoreifen sind zu beseitigen   |                              |
| <b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>                  | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:<br>LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701) |                              |
| <b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>                    | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:  |                              |
| <b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:<br>keine Beeinträchtigungen                                       |                              |
| <b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>                         |   |                              |
| <b>Verortung der Maßnahme</b>                               | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen  |                              |
|   | Gemarkung (Flur-Flurstück): 4101 (4-311)  |                              |
| <b>(pot.) Maßnahmenträger</b>                               | Name: WBV "Untere Havel-Brandenburger Havel"  |                              |
|   | Straße: Rhinower Landstr. 195   |                              |
|   | PLZ, Ort: 14712 Rathenow  |                              |
| <b>Flächensicherung</b><br><i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein  |                              |
| <b>Zeithorizont</b>   | kurzfristig   |                              |
| <b>Kosten/Kosteneffizienz</b>                               | 300 €   |                              |
| <b>Finanzierung</b>   |   |                              |
| <b>Unterhaltung</b>   | kein Aufwand  |                              |
| <b>Akzeptanz</b><br><i>(Protokolle, Beratungen)</i>         | keine Festlegung in der PAG   |                              |
| <b>Festlegungen zur Kontrolle</b>                           |   |                              |
| <b>Erfolg der Maßnahme</b>                                  | Investigatives Monitoring (vorher) am :<br>Investigatives Monitoring (nachher) am :<br>Erfolg der Maßnahme :                                    | Durch :<br>Durch :           |

# Maßnahmenblatt

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>GEK-Gebiet:</b><br>HvU_Havel3_75                   | <b>DE5877442_1359</b>   | Nr. der Maßnahme: <b>M03</b> |
|   | <b>Körgraben</b>  |                              |
|   | <b>Abschnitt-Nr.: DE5877442_1359_P05</b>  |                              |
|   | Maßn_Stat.: 8+450 – 8+455   |                              |
| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>                       | Querbauwerk beseitigen  | Typ-ID<br>76_01              |
| <b>Entwicklungsziel/-strategie</b>                    | Erhaltung und Förderung der Gewässerstruktur  |                              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>   | Rohrdurchlass hat keine Funktion, da das Gewässer nicht überquert werden kann.  |                              |
| <b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>            | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:<br>Bodendenkmalvermutungsfläche, LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701) |                              |
| <b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>              | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:  |                              |
| <b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>                | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:<br>keine Beeinträchtigungen   |                              |
| <b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>                   | 1 BW  |                              |
| <b>Verortung der Maßnahme</b>                         | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen  |                              |
|   | Gemarkung (Flur-Flurstück): 4101 (4-315)  |                              |
| <b>(pot.) Maßnahmenträger</b>                         | Name: WBV "Untere Havel-Brandenburger Havel"  |                              |
|   | Straße: Rhinower Landstr. 195   |                              |
|   | PLZ, Ort: 14712 Rathenow  |                              |
| <b>Flächensicherung<br/>ggf. notwendige Verfahren</b> | nein  |                              |
| <b>Zeithorizont</b>                                   | mittelfristig   |                              |
| <b>Kosten/Kosteneffizienz</b>                         | 2.700 €   |                              |
| <b>Finanzierung</b>                                   | Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)                                      |                              |
| <b>Unterhaltung</b>                                   | kein Aufwand  |                              |
| <b>Akzeptanz<br/>(Protokolle, Beratungen)</b>         | keine Festlegung in der PAG   |                              |
| <b>Festlegungen zur Kontrolle</b>                     |   |                              |
| <b>Erfolg der Maßnahme</b>                            | Investigatives Monitoring (vorher) am :<br>Investigatives Monitoring (nachher) am :<br>Erfolg der Maßnahme :  | Durch :<br>Durch :           |



# Maßnahmenblatt

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>GEK-Gebiet:</b><br>HvU_Havel3_75                         | <b>DE5877442_1359</b>  | Nr. der Maßnahme: <b>M04</b> |
|   | <b>Körgraben</b>   |                              |
|   | <b>Abschnitt-Nr.: DE5877442_1359_P05</b>   |                              |
|   | Maßn_Stat.: 7+650 – 8+750  |                              |
| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>                             | Gewässerunterhaltung stark reduzieren  | Typ-ID<br>79_02              |
| <b>Entwicklungsziel/-strategie</b>                          | Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte   |                              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>         | Gewässerunterhaltung am Waldrand stark reduzieren (Einschränkung der Böschungsmahd bzw. Krautung, Belassen von Totholz, Sohlstrukturen und Uferabbrüchen), Eingriffe nur bei Entstehung von großen Abflusshindernissen |                              |
| <b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>                  | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:<br>LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701)  |                              |
| <b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>                    | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:   |                              |
| <b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:<br>keine Beeinträchtigungen  |                              |
| <b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>                         | 900 m  |                              |
| <b>Verortung der Maßnahme</b>                               | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen   |                              |
|   | Gemarkung (Flur-Flurstück): 4101 (4-213, 4-214, 4-215, 4-220, 4-310, 4-311, 4-312, 4-313, 4-314, 4-315, 4-361)   |                              |
| <b>(pot.) Maßnahmenträger</b>                               | Name: WBV "Untere Havel-Brandenburger Havel"   |                              |
|   | Straße: Rhinower Landstr. 195  |                              |
|   | PLZ, Ort: 14712 Rathenow   |                              |
| <b>Flächensicherung</b><br><i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein   |                              |
| <b>Zeithorizont</b>   | mittelfristig  |                              |
| <b>Kosten/Kosteneffizienz</b>                               | ohne Kosten  |                              |
| <b>Finanzierung</b>   |  |                              |
| <b>Unterhaltung</b>   | geringerer Aufwand   |                              |
| <b>Akzeptanz</b><br><i>(Protokolle, Beratungen)</i>         | keine Festlegung in der PAG  |                              |
| <b>Festlegungen zur Kontrolle</b>                           |  |                              |
| <b>Erfolg der Maßnahme</b>                                  | Investigatives Monitoring (vorher) am :<br>Investigatives Monitoring (nachher) am :<br>Erfolg der Maßnahme :   | Durch :<br>Durch :           |