

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584832_864	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: mittel
	Wittbrietzener Upstallgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584832_864_P01	
	Maßn.-Stat.: 0+355; 0+395: 0+630; 0+750; 1+055; 1+180; 1+210; 1+295; 1+570; 1+940; 2+230; 2+460; 2+710; 2+895; 3+005; 3+270; 3+460; 4+270; 4+725	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Gewässerstruktur - Rückhaltung des Wassers 	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	<p>Die Rohrdurchlässe entfernen und je nach Gegebenheiten zu einer Furt oder Überfahrt umgestalten:</p> <p>Betonrohr entfernen und Überfahrt als Furt anlegen: BW 2, BW 3, BW 4, BW 7, BW 16, BW 17, BW 18, BW 20, BW 23</p> <p>Betonrohr und Kleinstau entfernen und Überfahrt als Furt anlegen: BW 11, BW 12, BW 13, BW 14, BW 19, BW 24</p> <p>Durchlass optimieren (Kastendurchlass für Kreis- und Bundesstraße, Sohlhöhe anpassen, Kleinstau entfernen: BW 5, BW 10</p> <p>Durchlass optimieren (Kastendurchlass für Weg, Sohlhöhe anpassen: BW 6</p> <p>Durchlass ohne Ersatz entfernen: BW 9</p>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal-Beelitzer Sander von km 0,0 bis km 3,6, Siedlungsbereiche / Verrohrungen Belastung: Gewässer fällt zwischen km 2,6 und 3,45 trocken	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	19 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz Gemarkung (Flur-Flurstück): 0 bis 0,1: Elsholz (4-); 0,1 bis 0,2: Salzbrunn (2-); 0,2 bis 1,2: Elsholz (3-); 1,2 bis 2,6: Wittbrietzen (2-); 2,6 bis 4,3: Wittbrietzen (3-); 4,3 bis 5,0: Wittbrietzen (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	95.000 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		

Maßnahmenblatt

Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
----------------------------	--	--------------------

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584832_864	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: mittel
	Wittbrietzener Upstallgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584832_864_P01	
	Maßn.-Stat.:	
Bezeichnung der Maßnahme	Querschnitt eines Entwässerungsgrabens verkleinern	Typ-ID 65_07
Entwicklungsziel/-strategie	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Gewässerstruktur - Rückhaltung des Wassers 	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Von 0+200 bis 1+200, von 1+550 bis 2+600, von 3+930 bis 5+018 in Verbindung mit M 04 (Stützwelle anlegen) und M 02 (Durchlass umgestalten)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal-Beelitzer Sander von km 0,0 bis km 3,6, Siedlungsbereiche / Verrohrungen Belastung: Gewässer fällt zwischen km 2,6 und 3,45 trocken	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,138 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz Gemarkung (Flur-Flurstück): 0 bis 0,1: Elsholz (4-); 0,1 bis 0,2: Salzbrunn (2-); 0,2 bis 1,2: Elsholz (3-); 1,2 bis 2,6: Wittbrietzen (2-); 2,6 bis 4,3: Wittbrietzen (3-); 4,3 bis 5,0: Wittbrietzen (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	313.800 € / hohe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584832_864	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: mittel
	Wittbrietzener Upstallgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584832_864_P01	
	Maßn.-Stat.:	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau / Stützwelle in Entwässerungsgraben zum Wasser-rückhalt anlegen	Typ-ID 65_05
Entwicklungsziel/-strategie	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Gewässerstruktur - Rückhaltung des Wassers - Beschattung des Gewässers 	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Von 0+200 bis 1+200, von 1+550 bis 2+600, von 3+930 bis 5+018 in Verbin-dung mit M 03 (Querschnitt verkleinern) und M 02 (Durchlass umgestalten) feste Stützwellen anlegen.	
Restriktionen, Flächenbe-troffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal-Beelitzer Sander von km 0,0 bis km 3,6, Siedlungsbereiche / Verrohrungen Belastung: Gewässer fällt zwischen km 2,6 und 3,45 trocken	
Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,138 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 0 bis 0,1: Elsholz (4-); 0,1 bis 0,2: Salzbrunn (2-); 0,2 bis 1,2: Elsholz (3-); 1,2 bis 2,6: Wittbrietzen (2-); 2,6 bis 4,3: Wittbrietzen (3-); 4,3 bis 5,0: Wittbrietzen (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	56.000 € / hohe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :
	Erfolg der Maßnahme :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584832_864	Nr. der Maßnahme: M 05 Priorität: mittel
	Wittbrietzener Upstallgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584832_864_P01	
	Maßn.-Stat.: von 0+000 bis 5+018	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	– Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Den Gewässerrandstreifen auf 10 m ergänzen: rechts von 0+200 bis 0+750, links von 0+750 bis 1+050, rechts von 1+550 bis 2+600, beidseitig von 4+050 bis 5+018	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal-Beelitzer Sander von km 0,0 bis km 3,6, Siedlungsbereiche / Verrohrungen Belastung: Gewässer fällt zwischen km 2,6 und 3,45 trocken	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,8360 ha (3,836 km)	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 0 bis 0,1: Elsholz (4-); 0,1 bis 0,2: Salzbrunn (2-); 0,2 bis 1,2: Elsholz (3-); 1,2 bis 2,6: Wittbrietzen (2-); 2,6 bis 4,3: Wittbrietzen (3-); 4,3 bis 5,0: Wittbrietzen (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2027	
Kosten/Kosteneffizienz	76.720 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584832_864	Nr. der Maßnahme: M 06 Priorität: mittel
	Wittbrietzener Upstallgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584832_864_P01	
	Maßn.-Stat.: von 0+000 bis 5+018	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Gewässerstruktur - Rückhaltung des Wassers - Beschattung des Gewässers 	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	<p>Anpflanzungen von heimischen Gehölzen auf der West- oder Südseite des Gewässers anordnen: von 0+200 bis 0+750, von 0+750 bis 1+050, von 1+550 bis 2+600, von 4+050 bis 5+018.</p> <p>die Pflanzliste aus Sträuchern zusammensetzen und punktuell mit Hochstämmen wie Feldahorn, Erle, Esche durchsetzen.</p>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal-Beelitzer Sander von km 0,0 bis km 3,6, Siedlungsbereiche / Verrohrungen Belastung: Gewässer fällt zwischen km 2,6 und 3,45 trocken	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,836 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz	
(pot.) Maßnahmenträger	Gemarkung (Flur-Flurstück): 0 bis 0,1: Elsholz (4-); 0,1 bis 0,2: Salzbrunn (2-); 0,2 bis 1,2: Elsholz (3-); 1,2 bis 2,6: Wittbrietzen (2-); 2,6 bis 4,3: Wittbrietzen (3-); 4,3 bis 5,0: Wittbrietzen (4-)	
	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	1.920 € / geringe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :
	Erfolg der Maßnahme :	

