

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P01	
	Maßn_Stat.: 1+260 bis 3+205	
Bezeichnung der Maßnahme	standortuntypische Gehölze entfernen	Typ-ID 73_08
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	vorhandene grabenbegleitende Hybridpappelreihe entfernen im Zusammenhang mit der Maßnahme M02 [entspricht der AEP 2005, Teilgebiet Kremmener Luch, Maßnahme 2]	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Oberes Rhinluch“ (DE3243-301) bzw. angrenzendes dazugehöriges Ergänzungsgebiet (DE3243-303), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), Schöpfwerk „Linumhorst“, Straßenquerung „Linumhorster Straße“, angrenzende Nutzungen, Hauptentwässer des östlichen Rhinluchs, Bodendenkmal (ID70131) und Bodendenkmalverdachtsflächen	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 1,9 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Fehrbellin, Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Linum (2-k.A.), Linumhorst (1-k.A.), Flatow (12-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	Entfernen von Pappeln ca. 300-400 € / Stk.	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P01	
	Maßn_Stat.: 1+260 bis 3+205	
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen	Typ-ID 73_06
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässergüte und Gewässerstruktur, Förderung der Beschattung	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	lückigen standorttypischen Gehölzbewuchs zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich ergänzen im Zusammenhang mit der Maßnahme M01 , Entfernung der Hybridpappelreihe	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Oberes Rhinluch“ (DE3243-301) bzw. angrenzendes dazugehöriges Ergänzungsgebiet (DE3243-303), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), Schöpfwerk „Linumhorst“, Straßenquerung „Linumhorster Straße“, angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs, Bodendenkmal (ID70131) und Bodendenkmalverdachtsflächen	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 1,9 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Fehrbellin, Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Linum (2-k.A.), Linumhorst (1-k.A.), Flatow (12-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	ca. 15 € / lfm	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 2
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P01	
	Maßn_Stat.: 3+302	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_13
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für die FFH-Art Fischotter	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Bereich der vorhandenen Straßenbrücke unter der „Linumhorster Straße“ für den Fischotter linear passierbar gestalten (z.B. Ottereinstieg und –ausstieg, Berme)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Oberes Rhinluch“ (DE3243-301) bzw. angrenzendes dazugehöriges Ergänzungsgebiet (DE3243-303), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), Schöpfwerk „Linumhorst“, Straßenquerung „Linumhorster Straße“, angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs, Bodendenkmal (ID70131) und Bodendenkmalverdachtsflächen	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Entfernung der Wanderbarriere bzw. des Gefahrenpunktes, dadurch Förderung des Fischotterwanderkorridors (FFH-Art)	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Fehrbellin, Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Flatow (12-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	ca. 8.000 € -15.000 € für Berme und Markierungssteine sowie ca. 4.000 € für eventuellen Otterleitzaun	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) und ILE (2011)	
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand,	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :
	Erfolg der Maßnahme :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P01	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+310	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Reduzierung von Stoffeinträgen aus angrenzenden Nutzungen	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines beidseitig 5 m breiten Gewässerschutzstreifen für ein Gewässer II. Ordnung	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Oberes Rhinluch“ (DE3243-301) bzw. angrenzendes dazugehöriges Ergänzungsgebiet (DE3243-303), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), Schöpfwerk „Linumhorst“, Straßenquerung „Linumhorster Straße“, angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs, Bodendenkmal (ID70131) und Bodendenkmalverdachtsflächen	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 3,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Fehrbellin, Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Linum (2-k.A.), Linumhorst (1-k.A.), Flatow (12-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: LK Ostprignitz-Ruppin, UWB / LK Oberhavel, UWB	
	Straße: Virchowstraße 14-16 / Adolf-Dechert-Straße 1	
	PLZ, Ort: 16816 Neuruppin / 16515 Oranienburg	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 2
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P01	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+310	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung und Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	bedarfsgerechte Anpassung der Gewässerunterhaltung entsprechend den Veränderungen durch die erfolgte Maßnahmenumsetzung	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Oberes Rhinluch“ (DE3243-301) bzw. angrenzendes dazugehöriges Ergänzungsgebiet (DE3243-303), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), Schöpfwerk „Linumhorst“, Straßenquerung „Linumhorster Straße“, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs, Bodendenkmal (ID70131) und Bodendenkmalverdachtsflächen	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 3,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Fehrbellin, Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Linum (2-k.A.), Linumhorst (1-k.A.), Flatow (12-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont		
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P02	
	Maßn_Stat.: 4+850 bis 5+625	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässergüte und Gewässerstruktur, Förderung der Beschattung	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitige Bepflanzung der Ufer mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitats im Uferbereich	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG „Kremmener Luch“ (DE3243-502) und FFH-Gebiet „Kremmener Luch“ (DE3244-302) im oberen Bereich, SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs, paralleler Bewirtschaftungsweg	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 0,8 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kremmen (34-k.A., 32-k.A., 22-k.A.), Staffelde (19-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	12.000,- €, rein investive Kosten	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P02	
	Maßn_Stat.: 3+310 bis 5+637	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Reduzierung von Stoffeinträgen aus angrenzenden Nutzungen	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines linksseitigen 5 m breiten Gewässerschutzstreifen für ein Gewässer II. Ordnung	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG „Kremmener Luch“ (DE3243-502) und FFH-Gebiet „Kremmener Luch“ (DE3244-302) im oberen Bereich, SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs, paralleler Bewirtschaftungsweg	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 2,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Flatow (12-k.A.), Staffelde 1 (20-k.A.), Staffelde (2-k.A., 18-k.A., 19-k.A.), Kremmen (34-k.A., 32-k.A., 22-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: LK Oberhavel, UWB	
	Straße: Adolf-Dechert-Straße 1	
	PLZ, Ort: 16515 Oranienburg	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 2
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P02	
	Maßn_Stat.: 3+310 bis 5+637	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung und Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	bedarfsgerechte Anpassung der Gewässerunterhaltung entsprechend den Veränderungen durch die erfolgte Maßnahmenumsetzung	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG „Kremmener Luch“ (DE3243-502) und FFH-Gebiet „Kremmener Luch“ (DE3244-302) im oberen Bereich, SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs, paralleler Bewirtschaftungsweg	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 2,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Flatow (12-k.A.), Staffelde 1 (20-k.A.), Staffelde (2-k.A., 18-k.A., 19-k.A.), Kremmen (34-k.A., 32-k.A., 22-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont		
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 2
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P03	
	Maßn_Stat.: 5+695	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserrückhalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	<u>Variante 1:</u> Einbau eines Staubauwerkes für die Erhöhung des Wasserrückhalts im angrenzenden Naturschutzgebiet „Kremmener Luch“ zw. St.5670 und 5710 [entspricht der AEP, Teilgebiet Kremmener Luch, Maßnahme 5], in Kombination mit dem Einbau des Staubauwerkes → unterhalb des Staubauwerkes Anhebung der Gewässersohle (Bereich zwischen den Stauen) [im Zusammenhang mit Maßnahme 7 der AEP 2005 → neuer Entwässerungsweg über südlichen Graben mit Grabenverschluss im Teilbereich und neuen Entwässerungsgraben, Teilgebiet Kremmener Luch]	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG „Kremmener Luch“ (DE3243-502) und FFH-Gebiet „Kremmener Luch“ (DE3244-302 bzw. DE3244-301), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs, paralleler Bewirtschaftungsweg	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine ausgewiesenen LRT, Förderung des NSG	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kremmen (22-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Stand der Planungen, keine Kostenschätzung möglich	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Landschaftswasserhaushaltsrichtlinie (MUGV 2011b)	
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P03	
	Maßn_Stat.: zwischen 5+695 und 6+010	
Bezeichnung der Maßnahme	Stützschnellen in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserrückhalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	<u>Variante 2:</u> Einbau von Stützschnellen zur Erhöhung der Wasserstände unterhalb der zufließenden bzw. alten Gräben aus dem NSG, zur Förderung des Wasserrückhalts im angrenzenden Naturschutzgebiet „Kremmener Luch“ [im Zusammenhang mit Maßnahme 7 der AEP 2005 → neuer Entwässerungsweg über südlichen Graben mit Grabenverschluss im Teilbereich und neuen Entwässerungsgraben, Teilgebiet Kremmener Luch]	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG „Kremmener Luch“ (DE3243-502) und FFH-Gebiet „Kremmener Luch“ (DE3244-302 bzw. DE3244-301), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs, paralleler Bewirtschaftungsweg	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine ausgewiesenen LRT, Förderung des NSG	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3 Bauwerke	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kremmen (22-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	pro Stützschnelle ca.500,- bis 1000,- , rein investive Kosten	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Landschaftswasserhaushaltsrichtlinie (MUGV 2011b)	
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P03	
	Maßn_Stat.: 5+720 bis 6+380, 6+475 bis 7+300	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Förderung des natürlichen Rückhalts	Typ-ID 65_09
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserrückhalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Grabensohle im Entwässerungsgraben anheben unter Beachtung der angrenzenden Staubauwerke bzw. Stützwällen (ggf. Neufestsetzung der Wasserrechte der Stauhaltung bzw. bei Neueinbau, abgestimmte Festsetzung der Stauhaltung) im Zusammenhang mit den Maßnahmen M01 bzw. M02	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG „Kremmener Luch“ (DE3243-502) und FFH-Gebiet „Kremmener Luch“ (DE3244-302 bzw. DE3244-301), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs, paralleler Bewirtschaftungsweg	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine ausgewiesenen LRT, Förderung des NSG	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 1,5 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kremmen (22-k.A., 21-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	zu diesem Planungsstand, keine Kostenschätzung möglich	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Landschaftswasserhaushaltsrichtlinie (MUGV 2011b)	
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 2
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P03	
	Maßn_Stat.: 7+334	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/ optimieren	Typ-ID 65_06
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserrückhalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	vorhandenes Staubauwerk sanieren und Stauzielfestsetzung, entsprechend der Zielstellung Wasserrückhalt [entspricht der AEP 2005, Teilgebiet Kremmener Luch, Maßnahme 7]	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG „Kremmener Luch“ (DE3243-502) und FFH-Gebiet „Kremmener Luch“ (DE3244-302 bzw. DE3244-301), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs, paralleler Bewirtschaftungsweg	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine ausgewiesenen LRT, Förderung des NSG	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kremmen (22-k.A., 21-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	lt. AEP „Unteres Rhinluch“ (2005) ca. 3300,- bis 4.000,- €	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Landschaftswasserhaushaltsrichtlinie (MUGV 2011b)	
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 1
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P03	
	Maßn_Stat.: 5+637 bis 7+362	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – Erstellung von Konzeptionen/Studien /Gutachten	Typ-ID 501
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gutachten hinsichtlich der Varianten der Maßnahmen zur Förderung des Wasserrückhalts (Maßnahmen M01 und M02) bezogen auf die Verbesserung der sommerlichen Wasserhältnisse im NSG	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG „Kremmener Luch“ (DE3243-502) und FFH-Gebiet „Kremmener Luch“ (DE3244-302 bzw. DE3244-301), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs, paralleler Bewirtschaftungsweg	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	-	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kremmen (22-k.A., 21-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße:	
	PLZ, Ort:	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	-	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung	-	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 3
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P04	
	Maßn_Stat.: 7+368	
Bezeichnung der Maßnahme	Querbauwerk beseitigen	Typ-ID 76_01
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Strukturen	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	vorhandener stark verschlammter Durchlass rückbauen, parallele Überfahrt im Abstand von ca. 25 m vorhanden	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Randbereich des FFH-Gebiets „Kremmener Luch“ (DE3244-302) und des NSG „Kremmener Luch“ (DE3243-502), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kremmen (21-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	Abbruch 70,- bis 90,- € / t	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Landschaftswasserhaushaltsrichtlinie (MUGV 2011b)	
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P04	
	Maßn_Stat.: 9+102	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/ optimieren	Typ-ID 65_06
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserrückhalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	vorhandenes Staubauwerk sanieren und Stauzielfestsetzung, entsprechend der Zielstellung Wasserrückhalt [entspricht der AEP 2005, Teilgebiet Kremmener Luch, Maßnahme 11]	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Randbereich des FFH-Gebiets „Kremmener Luch“ (DE3244-302) und des NSG „Kremmener Luch“ (DE3243-502), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kremmen (4-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	lt. AEP „Unterer Rhin“ (2005) ca. 4.000,- €	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Landschaftswasserhaushaltsrichtlinie (MUGV 2011b)	
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P04	
	Maßn_Stat.: 9+135 bis 9+515	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässergüte und Gewässerstruktur, Förderung der Beschattung	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitige Bepflanzung des linken Ufers mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Randbereich des FFH-Gebiets „Kremmener Luch“ (DE3244-302) und des NSG „Kremmener Luch“ (DE3243-502), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 0,4 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kremmen (21-k.A., 4-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	ca. 6.000,- €, rein investive Kosten	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P04	
	Maßn_Stat.: 7+362 bis 9+639	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Reduzierung von Stoffeinträgen aus angrenzenden Nutzungen	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines beidseitigen 5 m breiten Gewässerschutzstreifen für ein Gewässer II. Ordnung	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Randbereich des FFH-Gebiets „Kremmener Luch“ (DE3244-302) und des NSG „Kremmener Luch“ (DE3243-502), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 2,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kremmen (21-k.A., 4-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: LK Oberhavel, UWB	
	Straße: Adolf-Dechert-Straße 1	
	PLZ, Ort: 16515 Oranienburg	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in der PAG vom 18.08.2011	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Rhin3_48	DE58852_489	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 2
	D-Graben	
	Abschnitt-Nr.: DE58852_489_P04	
	Maßn_Stat.: 7+362 bis 9+639	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung und Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	bedarfsgerechte Anpassung der Gewässerunterhaltung entsprechend den Veränderungen durch die erfolgte Maßnahmenumsetzung	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Randbereich des FFH-Gebiets „Kremmener Luch“ (DE3244-302) und des NSG „Kremmener Luch“ (DE3243-502), SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), angrenzende Nutzungen, Hauptentwässerer des östlichen Rhinluchs	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 2,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Oberhavel/Kremmen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kremmen (21-k.A., 4-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont		
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :