

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 2 (hoch)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P01	
	Maßn_Stat.: zw. 0 und 1+455	
Bezeichnung der Maßnahme	Standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z. B. durch zweite Reihe)	Typ-ID 73_06
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Strukturen	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpflanzung standortheimischer Gehölze in zweiter Reihe zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1.455 m	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3585 (2-25, 5-542, 5-543, 5-346, 5-568, 5-668, 5-669, 5-670, 5-729)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig/langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	14.550 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2 (hoch)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P01	
	Maßn_Stat.: 0+220	
Bezeichnung der Maßnahme	Speicherhaltung im Winter	Typ-ID 61_05
Entwicklungsziel/-strategie	Vorhalten von Wasser für trockene Jahreszeiten	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Stau (BW 03) für Staubetrieb ertüchtigen und ökologisch durchgängig gestalten; evtl. durch Sohlgleite ersetzen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stau	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3585 (2-25)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	20.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 3 (mäßig)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P01	
	Maßn_Stat.: zw. 0+210 und 0+220 und zw. 0+955 und 0+965	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Neubau des Durchlasses (BW 02 und BW 04) mit Sediment	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Durchlässe	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3585 (2-25, 5-543), 3585 (2-1, 2-44)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	kurzfristig/mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	6.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1 (unabdingbar)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P02	
	Maßn_Stat.: zw. 1+455 und 2+390	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässergüte und Gewässerstruktur, Förderung der Beschattung	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitige Bepflanzung der Ufer mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	935 m	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3585 (1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 3-112, 3-143, 3-144, 3-145, 3-147, 3-148, 5-244, 5-245, 5-543)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja	
Zeithorizont	mittelfristig/langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	9.350 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme:	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 2 (hoch)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P02	
	Maßn_Stat.: 1+465 und 2+210	
Bezeichnung der Maßnahme	Speicherhaltung im Winter	Typ-ID 61_05
Entwicklungsziel/-strategie	Vorhalten von Wasser für trockene Jahreszeiten	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Stau (BW 06 und BW 08) für Staubetrieb ertüchtigen und ökologisch durchgängig gestalten; evtl. durch Sohlgleite ersetzen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Staue	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3585 (5-346), 3585 (3-144)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	40.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: 3 (mäßig)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P02	
	Maßn_Stat.: zw. 1+455 und 1+465 und zw. 2+195 und 2+215	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Neubau des Durchlasses (BW 05 und BW 07) mit Sediment	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Durchlässe	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3585 (5-346), 3585 (3-144)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig/mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	6.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 2 (hoch)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P03	
	Maßn_Stat.: 2+420 und 3+785	
Bezeichnung der Maßnahme	Speicherhaltung im Winter	Typ-ID 61_05
Entwicklungsziel/-strategie	Vorhalten von Wasser für trockene Jahreszeiten	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Stau (BW 09 und BW 12) für Staubetrieb ertüchtigen und ökologisch durchgängig gestalten; evtl. durch Sohlgleite ersetzen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Staue	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3585 (5-208, 5-209), 3585 (5-24)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	40.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 3 (mäßig)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P03	
	Maßn_Stat.: zw. 2+875 und 2+890 und zw. 3+770 und 3+790	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Neubau des Durchlasses (BW 10 und BW 11) mit Sediment	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Durchlässe	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3585 (5-903), 3585 (5-24)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig/mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	6.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 2 (hoch)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P04	
	Maßn_Stat.: 4+105, 4+310, 4+510, 4+710, 5+010	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau/Sohlabsturz in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserrückhalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	fünf auf im Gewässer liegende Staubauwerke (BW 13, BW 15, BW 16, BW 18, BW 20) für den Wasserrückhalt optimieren bzw. sanieren	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Waldflächen angrenzend	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5 Bauwerke	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3585 (5-21), 3585 (4-81), 3581 (3-230), 3581 (3-228), 3581 (3-304)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	25.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	erhöhter Aufwand in der Umsetzungsphase	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Durch : Investigatives Monitoring (nachher) am : Durch : Erfolg der Maßnahme :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 3 (mäßig)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P04	
	Maßn_Stat.: zw. 4+205 und 4+220 und zw. 4+530 und 4+545 und zw. 4+995 und 5+010	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Neubau der Durchlässe (BW 14, BW 17 und BW 19) mit Sediment	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Waldflächen angrenzend	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3 Durchlässe	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3585 (4-62), 3581 (3-378), 3581 (3-304)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	kurzfristig/mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	9.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: 1 (unabdingbar)
	Schleuener Luchgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P05	
	Maßn_Stat.: zw. 5+280 und 5+960	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässergüte und Gewässerstruktur, Förderung der Beschattung	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Herrichten eines Randstreifens mit einseitiger Bepflanzung der Ufer mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	680 m	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3581 (3-55, 3-330, 3-332, 3-334, 3-336, 3-338, 3-377), 3594 (4-14, 4-34, 4-36), 3602 (1-68, 1-108), 3649 (24-8)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig/langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	6.800 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 1 (unabdingbar)
	Schleuener Luchgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P06	
	Maßn_Stat.: zw. 5+960 und 7+180	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässergüte und Gewässerstruktur, Förderung der Beschattung	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Herrichten eines Randstreifens mit einseitiger Bepflanzung der Ufer mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1.220 m	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3588 (1-130, 1-131, 1-132, 1-133, 1-134, 1-135, 1-136, 1-137, 1-138, 1-139, 1-146/1, 1-146/2, 1-526), 3594 (3-41, 3-52, 4-11, 4-14, 4-28, 4-30, 4-35)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig/langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	12.200 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 3 (mäßig)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P06	
	Maßn_Stat.: zw. 5+960 und 5+975 und zw. 7+120 und 7+130	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Neubau der Durchlässe (BW 22, und BW 23) mit Sediment	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Durchlässe	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3594 (3-41, 3-52), 3594 (4-14)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	kurzfristig/mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	6.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: 1 (unabdingbar)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P07	
	Maßn_Stat.: zw. 7+180 und 7+980	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässergüte und Gewässerstruktur, Förderung der Beschattung	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Herrichten eines Randstreifens mit einseitiger Bepflanzung der Ufer mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	800 m	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3588 (1-526), 3594 (3-41, 3-47, 3-48, 3-50, 3-111, 3-120, 3-121, 3-122, 3-123)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	8.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M16 Priorität: 2 (hoch)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P07	
	Maßn_Stat.: zw. 7+180 und 7+980	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau/Stützschwelle zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserrückhalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Errichten einer Stützschwelle oder Sohlgleite um den Wasserrückhalt zu erhöhen. Alternativ können mehrere Sohlgleiten in kurzem Abstand hintereinander gebaut werden, um lange Stillwasserbereiche zu vermeiden und dennoch den Wasserrückhalt zu erhöhen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 – 3 Sohlgleiten	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3588 (1-526), 3594 (3-41, 3-47, 3-48, 3-50, 3-111, 3-120, 3-121, 3-122, 3-123)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	10.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M17 Priorität: 1 (unabdingbar)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P08	
	Maßn_Stat.: zw. 7+980 und 8+629	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässergüte und Gewässerstruktur, Förderung der Beschattung	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Herrichten eines Randstreifens mit einseitiger Bepflanzung der Ufer mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	640 m	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3594 (3-27, 3-29, 3-97, 3-99, 3-100, 3-101, 3-102, 3-103, 3-107, 3-108, 3-109, 3-111)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig/langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	6.400 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Rhi_Kremm_50	DE588464_968	Nr. der Maßnahme: M18 Priorität: 2 (hoch)
	Rottgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE588464_968_P08	
	Maßn_Stat.: zw. 7+980 und 7+995 und zw. 8+620 und 8+629	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Neubau der Durchlässe (BW 24, und BW 25) mit Sediment	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: keine betroffenen Flächen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Durchlässe	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 3594 (3-132), 3594 (3-111)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband "Rhin-/Havelluch"	
	Straße: Karl-Marx-Straße 1 d	
	PLZ, Ort: 16833 Fehrbellin	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig/mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	6.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ohne Feststellung in PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :