

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	DE5932186_1417	Nr. der Maßnahme: <b>M01</b>  Priorität: <b>1</b>	
	Kleester Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932186_1417_P01		
	Maßn_Stat.: 0+017		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage	Typ-ID 76_99	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Bedarf der Stauanlage (BW02) sowie deren Stauziel prüfen (Wi Stau offen, So Stau geschlossen)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz / Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kleeste (1-1)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Mittlere Elde" / Untere Wasserbehörde Landkreis LWL-Parchim		
	Straße: Eichenweg 4 / Putlitzer Str. 25		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Keine Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE5932186_1417</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>  Priorität: <b>1</b>	
	<b>Kleester Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5932186_1417_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+017		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Stau (BW02) durch Sohlrausche ersetzen (Stau So geschlossen, Wi offen) (nach Umsetzung M01 (76_99), im Zusammenhang mit Maßnahme M03 (62_01))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz / Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kleeste (1-1)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Mittlere Elde"		
	Straße: Eichenweg 4		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	15.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE5932186_1417</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M03</b>  Priorität: 1	
	<b>Kleester Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5932186_1417_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+017		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren / festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Verbesserung des Fließverhaltens		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Festlegung eines geringeren Stauziels für die zu errichtende Sohlrausche zur Verkürzung des Rückstaubereichs (im Zusammenhang mit Maßnahme M02 (69_02))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz / Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kleeste (1-1)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Mittlere Elde" / Untere Wasserbehörde Landkreis LWL-Parchim		
	Straße: Eichenweg 4 / Putlitzer Str. 25		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Keine Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE5932186_1417</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M04</b>  Priorität: 1	
	<b>Kleester Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5932186_1417_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+017 bis 1+938		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Anlage eines Grün-/Gehölzstreifens zur Reduzierung der Nährstoffeinträge	Typ-ID 28_01	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte (Verringerung Nährstoffeinträge)		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ausweisung eines Randstreifens von beidseitig 5 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen (u. a. Feldweg rechtsseitig im Unterlauf)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,92 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz / Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kleeste (1-3, 1-4, 1-5, 1-44/2, 1-43, 1-42, 1-41, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36, 1-35, 1-34, 1-33, 1-32, 1-31, 1-30, 1-29, 1-28) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden sowie hohe Ungenauigkeiten)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis LWL-Parchim		
	Straße: Putlitzer Str. 25		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Keine Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE5932186_1417</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M05</b>  Priorität: 1	
	<b>Kleester Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5932186_1417_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+017 bis 1+938		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Anlage von Gehölzen im Randstreifen und im Ufer im Wechsel der Gewässerseiten, bevorzugt Westseite und dort wo Ackerflächen vorliegen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen (u. a. Feldweg rechtsseitig im Unterlauf)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,92 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz / Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kleeste (1-3, 1-4, 1-5, 1-44/2, 1-43, 1-42, 1-41, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36, 1-35, 1-34, 1-33, 1-32, 1-31, 1-30, 1-29, 1-28) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden sowie hohe Ungenauigkeiten)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Mittlere Elde"		
	Straße: Eichenweg 4		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	28.800 €, rein investive Kosten		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE5932186_1417</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M06</b>	
	<b>Kleester Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5932186_1417_P01</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: 0+017 bis 1+938		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige / steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	natürliche Habitatelemente, wie z.B. Totholz oder Steine einbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,92 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz / Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kleeste (1-3, 1-4, 1-5, 1-44/2, 1-43, 1-42, 1-41, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36, 1-35, 1-34, 1-33, 1-32, 1-31, 1-30, 1-29, 1-28) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden sowie hohe Ungenauigkeiten)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Mittlere Elde"		
	Straße: Eichenweg 4		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	64.000 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE5932186_1417</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M07</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Kleester Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5932186_1417_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+017 bis 1+938		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Uferlinie rechtsseitig heterogen gestalten		
<b>Restriktionen, Flächenbetreffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzenden Nutzungen (u. a. Feldweg rechtsseitig im Unterlauf)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,93 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz / Landkreis Ludwigslust-Parchim Gemarkung (Flur-Flurstück): Kleeste (1-3, 1-4, 1-5, 1-44/2, 1-43, 1-42, 1-41, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36, 1-35, 1-34, 1-33, 1-32, 1-31, 1-30, 1-29, 1-28) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden sowie hohe Ungenauigkeiten)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Mittlere Elde"		
	Straße: Eichenweg 4		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	134.400 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	geringfügig größerer Aufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE5932186_1417</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M08</b>  Priorität: <b>1</b>	
	<b>Kleester Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5932186_1417_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 1+406		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage	Typ-ID 76_99	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Bedarf der Stauanlage (BW08) sowie deren Stauziel prüfen (Wi Stau offen, So Stau geschlossen)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzenden Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz / Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kleeste (1-34)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Mittlere Elde" / Untere Wasserbehörde Landkreis LW-Parchim		
	Straße: Eichenweg 4 / Putlitzer Str. 25		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Keine Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE5932186_1417</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M09</b>  Priorität: 1	
	<b>Kleester Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5932186_1417_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 1+406		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Stau (BW04) durch Sohlrausche ersetzen (Stau So geschlossen, Wi offen) (nach Umsetzung M08 (76_99), im Zusammenhang mit Maßnahme M10 (62_01))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz / Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kleeste (1-34)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Mittlere Elde"		
	Straße: Eichenweg 4		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	15.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE5932186_1417</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M10</b>  Priorität: 1	
	<b>Kleester Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5932186_1417_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 1+406		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren / festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Festlegung eines geringeren Stauziels für die zu errichtende Sohlrausche zur Verkürzung des Rückstaubereichs (im Zusammenhang mit Maßnahme M09 (69_02))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz / Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kleeste (1-34)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Mittlere Elde"		
	Straße: Eichenweg 4		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Keine Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE5932186_1417</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M11</b>  Priorität: <b>1</b>	
	<b>Kleester Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5932186_1417_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 1+938		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_06	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Durchführung einer wechselseitigen Krautung mit Mähkorb, um Habitate zu erhalten und ein diverses Strömungsmuster zu erzeugen (Beachtung der anzulegenden Gehölze); terminliche Einschränkung der Krautung (August/September)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,93 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz / Landkreis Ludwigslust-Parchim Gemarkung (Flur-Flurstück): Kleeste (1-3, 1-4, 1-5, 1-44/2, 1-43, 1-42, 1-41, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36, 1-35, 1-34, 1-33, 1-32, 1-31, 1-30, 1-29, 1-28) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden sowie hohe Ungenauigkeiten)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Mittlere Elde"		
	Straße: Eichenweg 4		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Zum jetzigen Zeitpunkt der Planung keine Kostenschätzung möglich		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	Gleichbleibender oder geringerer Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE5932186_1417</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M12</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Kleester Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5932186_1417_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 1+938		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Böschungsmahd optimieren (z.B. einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_08	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Böschungsmahd unter Schonung des unmittelbaren Wasserwechselbereiches (etwa 30 cm über Wasserlinie), Verzicht auf Schlegelmähwerke		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,93 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz / Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Kleeste (1-3, 1-4, 1-5, 1-44/2, 1-43, 1-42, 1-41, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36, 1-35, 1-34, 1-33, 1-32, 1-31, 1-30, 1-29, 1-28) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden sowie hohe Ungenauigkeiten)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Mittlere Elde"		
	Straße: Eichenweg 4		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Zum jetzigen Zeitpunkt der Planung keine Kostenschätzung möglich		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	Gleichbleibender oder geringerer Aufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		