

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 0+008		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Herstellung ökologische Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchlass optimieren oder ggf. entfernen (fragliche Nutzung als Überfahrt und Auslauf Rohrteil nicht anschließend)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Nebelin (7-135, 7-127) (Ungeauigkeiten der Flurstückdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	9.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, möglicherweise Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 5+142		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens beidseitig von 5 m Breite (lediglich verbreitern zw. Stat. 0+000 bis 0+251 linksseitig bzw. 0+624 bis 1+486 rechtsseitig); von Stat. 3+861 bis 3+984 und 4+951 bis 5+142 lediglich rechtsseitig		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“ (Oberlauf), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5,14 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Nebelin (1-mehrere, 7-mehrere, 6-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstückdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 5+142		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im Randstreifen und im Ufer im Wechsel der Gewässerseiten, bevorzugt Südseite und dort wo Ackerflächen vorliegen; im Randstreifen und im Ufer rechtsseitig von Stat. 3+861 bis 3+984 und 4+951 bis 5+142 (Stat. 2+550 bis 2+890 Umsetzung im Zuge Bau A14 (ARGE A14 2008))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“ (Oberlauf), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5,14 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Nebelin (1-mehrere, 7-mehrere, 6-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstückdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	77.100 €, reine investive Kosten		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 2	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+390		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige / steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Habitatelemente, wie z.B. Totholz oder Steine einbauen (Stat. 2+550 bis 2+890 Umsetzung im Zuge Bau A14 (ARGE A14 2008))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“ (Oberlauf)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,39 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Nebelin (1-mehrere, 7-mehrere, 6-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstückdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	128.000 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 1	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+390		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Uferlinie rechteitig heterogen gestalten (Stat. 2+550 bis 2+890 Umsetzung im Zuge Bau A14 (ARGE A14 2008))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“ (Oberlauf), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,39 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Nebelin (1-mehrere, 7-mehrere, 6-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstückdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	237.300 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: 1	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 1+490		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage	Typ-ID 76_99	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei- le	Bedarf der Stauanlage (BW08) prüfen (ganzjährig geöffnet)		
Restriktionen, Flächenbe- troffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hoch- wasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Nebelin (6-23)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz" / Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34 / Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 1	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 1+490		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Stau (BW08) durch Sohlrausche ersetzen (nach Umsetzung M06 (76_06))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Nebelin (6-23)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	15.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich (da künstliches Gewässer)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 2	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 1+490		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Herstellung ökologische Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchlass (BW13) optimieren (Absturz im Durchlass sowie hohe Geschwindigkeiten am Auslauf)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Nebelin (2-120) (Ungenauigkeiten Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	9.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, Akzeptanz allerdings fraglich da künstliches Gewässer		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 2	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 3+861 bis 3+984		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerprofil aufweiten / Vorlandabsenkung (z.B. Böschungs- / Verwallungsabtrag bis uh. MW-Linie, Anlage einer Berme)	Typ-ID 72_09	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserhaushalt		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	linksseitiger Abtrag der Böschung zur Verbindung mit Feucht-/Gehölzflächen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, Angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,12 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Glövizin (5-10/2, 5-11/1, 5-11/2) (Ungenauigkeiten Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	18.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Akzeptanz allerdings fraglich, da künstliches Gewässer		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 3	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 3+918		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchlass (BW23) Bedarf prüfen & ggf. entfernen (Nutzung fraglich)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Glövizin (5-10/2, 5-9) (Ungenauigkeiten Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	9.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; möglicherweise Akzeptanz nicht gegeben		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität:2	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 3+437 bis 4+951		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundswellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	Typ-ID 70_05	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Maximalvariante: anheben der Gewässersohle durch einbringen von natürlichen Sohlsubstrat (im Zusammenhang mit M13 (72_04), teilweise Nutzung des Böschungsmaterials)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,51 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Glövizin (5-mehrere), Premslin (6-mehrere), Nebelin (4-30)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	3.500 pro Schwelle, für Nutzung Bodenmaterial zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich, da künstliches Gewässer		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: 2	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 3+437 bis 4+951		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige / steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Maximalvariante: natürliche Habitatelemente, wie z.B. Totholz oder Steine einbauen (nach Umsetzung der Maßnahme M 11 (70_05) & M13 (72_04))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,51 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Glövizin (5-mehrere), Premslin (6-mehrere), Nebelin (4-30)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	51.200 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich da künstliches Gewässer		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 2	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 3+437 bis 4+951		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Maximalvariante: Uferlinie rechtseitig heterogen gestalten (im Zusammenhang mit M12 (72_07) und M11 (70_05)) (Materialverwendung teilweise für M11 (70_05))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,51 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Glövizin (5-mehrere), Premslin (6-mehrere), Nebelin (4-30)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	105.700 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig erhöhter Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich da künstliches Gewässer		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 2	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 3+437 bis 4+951		
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID 71_03	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Maximalvariante: einbringen von Substrat (nach Umsetzung der Maßnahmen M11 (70_05) & M13 (72_04))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,51 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Glövizin (5-mehrere), Premslin (6-mehrere), Nebelin (4-30)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich (15 – 20 €/m ³)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich da künstliches Gewässer		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: 2	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 4+951 bis 5+204		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerprofil aufweiten / Vorlandabsenkung (z.B. Böschungs- / Verwallungsabtrag bis uh. MW-Linie, Anlage einer Berme)	Typ-ID 72_09	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserhaushalt		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Maximalvariante: linksseitiger Abtrag bzw. punktuelles aufbrechen der Böschung zur Verbindung mit Feucht-/Gehölzflächen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,25 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Sükow (1-4/1), Premslin (6-31)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	37.500 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig erhöhter Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich da künstliches Gewässer		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M16 Priorität: 1	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 4+951		
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_06	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchführung einer wechselseitigen Krautung mit Mähkorb, um Habitate zu erhalten und ein diverses Strömungsmuster zu erzeugen; terminliche Einschränkung der Krautung (August/September)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,95 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Nebelin (1-mehrere, 7-mehrere, 6-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere); Glövzin (5-mehrere), Premslin (6-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstückdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Zum jetzigen Planungsstand keine Festlegung der Kosten möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Gleichbleibender oder geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M17 Priorität: 1	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 4+951		
Bezeichnung der Maßnahme	Böschungsmahd optimieren (z.B. einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_08	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Böschungsmahd unter Schonung des unmittelbaren Wasserwechselbereiches (etwa 30 cm über Wasserlinie), Verzicht auf Schlegelmähwerke		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,95 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Nebelin (1-mehrere, 7-mehrere, 6-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere); Glövzin (5-mehrere), Premslin (6-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstückdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Zum jetzigen Planungsstand keine Festlegung der Kosten möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Gleichbleibender oder geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932384_1421	Nr. der Maßnahme: M18 Priorität: 1	
	Nebeliner Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE5932384_1421_P01		
	Maßn_Stat.: 4+951 bis 5+204		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltung stark reduzieren	Typ-ID 79_02	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerunterhaltung im Quellbereich einstellen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,25 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Sükow (1-4/1), Premslin (6-31)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	keine		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		