

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE593234_1049</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M01</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 2+417 bis 4+715		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ausweisung eines Randstreifens linksseitig von 5 m Breite (Flurstück Randstreifen nicht vorhanden) von Stat. 2+417 bis 2+595, Stat. 2+855 bis 3+596 (Bereich Wald linksseitig Weg nicht notwendig, Zufahrt über Weg südlich Wald) sowie Stat. 4+381 bis 4+715; beidseitig Stat. von 2+595 bis 2+855 und von 3+611 bis 4+381		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2,29 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Postlin (5-mehrere), Karstädt (6-mehrere)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Keine Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593234_1049</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>  Priorität: <b>1</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 2+417 bis 4+715		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	linksseitige (Südseite) Anlage von Gehölzen im Randstreifen und im Ufer von Stat. 2+417 bis 2+595; im Wechsel der Gewässerseiten, bevorzugt Südseite (Beschattung) von Stat. 2+595 bis 3+596 sowie 3+611 bis 4+715		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2,29 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Postlin (5-mehrere), Karstädt (6-mehrere)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	34.350 €, rein investive Kosten		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593234_1049</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M03</b>  Priorität: <b>3</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 2+595		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Durchlass (BW01) optimieren (tiefer einbauen)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	Ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Postlin (5-mehrere)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	9.000 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593234_1049</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M04</b>  Priorität: <b>2</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 2+855 bis 3+596		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	natürliche Habitatemente einbauen (z.B. kiesige / steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung der Eigendynamik		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	natürliche Habitatemente, wie z.B. Totholz oder Steine einbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,74 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Postlin (5-mehrere), Karstädt (6-mehrere)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	25.600 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE593234_1049</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M05</b>  <b>Priorität: 3</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 2+855 bis 3+596		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Maximalvariante: Uferlinie beidseitig heterogen gestalten (im Zusammenhang mit M04 (72_07) & M06 (72_09))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,74 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Postlin (5-mehrere), Karstädt (6-mehrere)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	51.800 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	geringfügig erhöhter Aufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich (da künstliches Gewässer)		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593234_1049</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M06</b>  Priorität: <b>3</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 2+855 bis 3+596		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerprofil aufweiten / Vorlandabsenkung (z.B. Böschungs- / Verwallungsabtrag bis uh. MW-Linie, Anlage einer Berme)	Typ-ID 72_09	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Maximalvariante: abflachen des rechtsseitigen (Stat. 2+855 bis 3+329) und linksseitigen (Stat. 3+329 bis 3+596) Ufer im Bereich des vorhandenen Waldbereiches/Randstreifens (im Zusammenhang mit Maßnahme M04 (72_07) & M05 (72_04))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,74 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Postlin (5-mehrere), Karstädt (6-mehrere)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	111.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	geringfügig erhöhter Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich (da künstliches Gewässer)		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593234_1049</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M07</b>  Priorität: <b>3</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 3+696		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Durchlass (BW06) entfernen (keine Nutzung als Überfahrt sowie Rückbau Absturz (M08 (69_02)))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	Ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (6-3/2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	9.000 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; möglicherweise Akzeptanzprobleme		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593234_1049</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M08</b>  Priorität: <b>3</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 3+698		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Wasserrückhalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Maximalvariante: festen Absturz (BW07) durch Sohlrausche ersetzen zum Wasserrückhalt		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen; möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	Ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (6-3/2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	15.000 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich (da künstliches Gewässer)		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE593234_1049</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M09</b>  <b>Priorität: 3</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 3+699		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Durchlass (BW08) entfernen (keine Nutzung als Überfahrt sowie Rückbau Absturz (M08 (69_02)))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	Ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (6-5/2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	9.000 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; möglicherweise Akzeptanzprobleme		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593234_1049</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M10</b>  Priorität: <b>3</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 3+835		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Durchlass (BW09) entfernen (keine Nutzung als Überfahrt sowie Rückbau Absturz (M11 (69_02)))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	Ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (6-5/2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	9.000 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; möglicherweise Akzeptanzprobleme		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593234_1049</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M11</b>  Priorität: <b>3</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 3+838		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Wasserrückhalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	<u>Maximalvariante:</u> festen Absturz (BW 10) durch Sohlrausche ersetzen zum Wasserrückhalt		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	Ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (6-5/2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	15.000 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593234_1049</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M12</b>  Priorität: <b>3</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 3+839		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Durchlass (BW 11) entfernen (keine Nutzung als Überfahrt sowie Rückbau Absturz)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	Ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (6-5/2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	9.000 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; möglicherweise Akzeptanzprobleme		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593234_1049</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M13</b>  Priorität: <b>3</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 3+959		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Wasserrückhalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Maximalvariante: festen Absturz (BW13) durch Sohlrausche ersetzen zum Wasserrückhalt		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	Ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (6-8/2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	15.000 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE593234_1049</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M14</b>  <b>Priorität: 3</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 3+961		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Durchlass (BW14) entfernen (keine Nutzung als Überfahrt sowie Rückbau Absturz (M13 (69_02)))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	Ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (6-8/2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	9.000 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; möglicherweise Akzeptanzprobleme		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593234_1049</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M15</b>  Priorität: <b>1</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 2+417 bis 4+715		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_06	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässergüte Initiierung einer Eigendynamik		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Durchführung einer wechselseitigen Krautung mit Mähkorb, um Habitate zu erhalten und ein diverses Strömungsmuster zu erzeugen; terminliche Einschränkung der Krautung (August/September)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2,29 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Postlin (5-mehrere), Karstädt (6-mehrere)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Zum jetzigen Planungszeitpunkt Kosten nicht einschätzbar		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	Gleichbleibender oder geringerer Aufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593234_1049</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M16</b>  Priorität: <b>1</b>	
	<b>Postliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593234_1049_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 2+417 bis 4+715		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Böschungsmahd optimieren (z.B. einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_08	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Böschungsmahd unter Schonung des unmittelbaren Wasserwechselbereiches (etwa 30 cm über Wasserlinie), Verzicht auf Schlegelmähwerke; Ausnahme rechtsseitig von Stat. 2+856 bis 3+600 Waldbereich		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2,29 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Postlin (5-mehrere), Karstädt (6-mehrere)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Zum jetzigen Planungszeitpunkt Kosten nicht einschätzbar		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	Gleichbleibender oder geringerer Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		