

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Rudower</b>	<b>DE593278_1056</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M01</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 0+213; 0+486 bis 1+212		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ausweisung eines Randstreifens von beidseitig 5 m Breite (Stat. 0+000 bis 0+213 im Kurpark Burg Lenzen) (Ausnahme rechtsseitig Stat. 0+597 bis 0+788 Feldweg und dahinter Graben, Stat. 0+964 bis 1+212 linksseitig Feldweg und dahinter Gärten)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“ (Mittel- und Oberlauf), angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,93 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-mehrere)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Keine Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, möglicherweise Akzeptanzprobleme		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Rudower	<b>DE593278_1056</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>  Priorität: <b>1</b>	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 0+213; 0+486 bis 1+212		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Anlage von Gehölzen im Randstreifen beidseitig von Stat. 0+000 bis 0+213 (im Kurpark Burg Lenzen) sowie Stat. 0+486 bis 0+597; Anlage von Gehölzen im Ufer und im Randstreifen linksseitig von Stat. 0+597 bis 1+212 (Ausnahme 0+942 bis 1+213 Feldweg und Gärten)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“ (Mittel- und Oberlauf), angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,93 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-mehrere)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	13.950 €, rein investive Kosten		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, möglicherweise Akzeptanzprobleme		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Rudower</b>	<b>DE593278_1056</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M03</b>  <b>Priorität: 3</b>	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 1+401		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit FFH-Art Fischotter		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Untersuchung ob FFH-Art Fischotter am Rudower Seekanal vorkommt		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“ (Mittel- und Oberlauf), angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,4 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-mehrere)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Landesamt für Umwelt Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planung keine Kostenschätzung möglich		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Rudower	<b>DE593278_1056</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M04</b>  Priorität: <b>3</b>	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+249; 0+362; 0+439		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_99	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit FFH-Art Fischotter		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau einer Berme unter Brücke (BW04) zwischen Grundstücken, unter der Straßenbrücke B195 sowie unter der Fußgängerbrücke zur Herstellung der längszonalen Durchgängigkeit der FFH-Art Fischotter (nach Umsetzung M03 (508))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	drei Bauwerke		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-186, 19-454/1, 19-386/3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Ca. 3x 15.000 € + Kosten für eventuelle Anlage Otterleitzaun mit Tor		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Rudower	<b>DE593278_1056</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M05</b>  Priorität: <b>3</b>	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+252 bis 0+294		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_99	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit FFH-Art Fischotter		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau einer schmalen Berme für die Durchgängigkeit FFH-Art Fischotter am linksseitigen Uferverbau (nach Umsetzung M03 (508))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,04 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-186)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Ca. 15.000 € + Kosten für eventuelle Anlage Otterleitzau mit Tor		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Rudower	<b>DE593278_1056</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M06</b>  Priorität: <b>1</b>	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+312		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren	Typ-ID 69_04	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Gleite (BW05) in Sohlrausche umbauen, Rasengittersteine an der Sohle entfernen und in Feldsteine umwidmen; Ufersaum belassen für Durchgängigkeit FFH-Art Fischotter (im Zusammenhang M03 (508))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	Ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-186)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
<b>Finanzierung</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Biosphäre sieht Maßnahme positiv (Gespräch vom 05.03.2013); allerdings mit Akzeptanzproblemen ist zu rechnen		
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; möglicherweise Akzeptanzprobleme		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Rudower	<b>DE593278_1056</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M07</b>  Priorität: <b>1</b>	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+312		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Uferverbau entfernen oder lockern (z.B. Mauern, Deckwerke, Verwallungen, Spundwände, Lebendverbau)	Typ-ID 72_03	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Uferverbau des Tosbeckens unterhalb der Sohlgleite in Feldsteine umwidmen und Länge der Sohlrausche bis dorthin ausdehnen (im Zusammenhang M06 (69_04))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	Ein Bauwerk (Länge ca. 18m)		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-186)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	540 € + Kosten für Einbau Feldsteine		
<b>Finanzierung</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Biosphäre sieht Maßnahme positiv (Gespräch vom 05.03.2013); allerdings mit Akzeptanzproblemen ist zu rechnen		
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich, da im Siedlungsbereich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Rudower	<b>DE593278_1056</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M08</b>  Priorität: <b>3</b>	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+366 bis 0+452		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_99	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau einer schmalen Berme für die Durchgängigkeit FFH-Art Fischotter am linksseitigen Uferverbau (nach Umsetzung M03 (508))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,08 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-386/3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Rudower</b>	<b>DE593278_1056</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M09</b>  Priorität: 1	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+597 bis 1+212		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Uferlinie rechtsseitig heterogen gestalten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“ (Mittel- und Oberlauf), angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,61 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-386/3, 19-385/2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	42.700 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	geringfügig erhöhter Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich, da im Siedlungsbereich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Rudower</b>	<b>DE593278_1056</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M10</b>  Priorität: 1	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+597 bis 1+212		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)	Typ-ID 73_06	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ergänzung der Gehölze am rechtsseitigen Ufer (von Stat. 0+879 bis 1+212 beidseitig)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“ (Mittel- und Oberlauf), angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,61 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-386/3, 19-385/2, 387/3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	8.540 €, rein investive Kosten		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	geringfügig mehr Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; möglicherweise Akzeptanzprobleme		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Rudower</b>	<b>DE593278_1056</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M11</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+795 bis 1+212		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	Typ-ID 72_01	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung Wasserhaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Maximalvariante: Wiederherstellung von rechtsseitigen Altlauf (Flurstücke vorhanden sowie Strukturen erkennbar)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“ (Mittel- und Oberlauf), angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,41 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-344, 19-365, 19-364, 19-363/2, 19-384)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	153.750 € (375 € / lfd. m als Grundlage) sowie möglicherweise zusätzliche Kosten notwendig		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	erhöhter Aufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich, da im Siedlungsbereich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Rudower	<b>DE593278_1056</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M12</b>  Priorität: <b>2</b>	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+795 bis 1+212		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ausweisung eines Randstreifens beidseitig 5 m Breite am rechtsseitigen wiederherzustellenden Altlauf (im Zusammenhang mit M11 (72_01))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“ (Mittel- und Oberlauf), angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,41 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-344, 19-365, 19-364, 19-363/2, 19-384)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Keine Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Rudower</b>	<b>DE593278_1056</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M13</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+795 bis 1+212		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Erwerb der Flächen des Initialgerinnes, des 10 m breiten Gewässerrandstreifens beidseitig sowie des Gewässerverlaufs im Bereiches des Anschlusses des Initialgerinne an den derzeitigen Verlauf (nach Umsetzung M11 (72_01))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“ (Mittel- und Oberlauf), angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,41 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-344, 19-365, 19-364, 19-363/2, 19-384)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Rudower</b>	<b>DE593278_1056</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M14</b>  Priorität: 1	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: xy (am Umgehungsgerinne - Hauptlauf Mühle Lenzen)		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Stau für Umgehungsgerinne (Hauptlauf) durch Sohlrausche ersetzen (Stau ganzjährig geschlossen)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“ (Mittel- und Oberlauf), angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (11-364)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	15.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Rudower</b>	<b>DE593278_1056</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M15</b>  Priorität: <b>1</b>	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 1+401		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_06	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Durchführung einer wechselseitigen Krautung im Bereich Grünflächen in Lenzen von Stat. 0+500 bis 1+200 (Raum verfügbar für Nutzung Bagger mit Mähkorb) (sofern nicht Umsetzung M11 (72_01)), unter Beachtung der Gehölze um Habitate zu erhalten und ein diverses Strömungsmuster zu erzeugen, ansonsten lediglich bedarfsgerechte Krautung zur Gewährleistung des Abflusses im Siedlungsbereich Lenzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“ (Mittel- und Oberlauf), angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,4 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-mehrere)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Zum jetzigen Zeitpunkt der Planung keine Kostenschätzung möglich		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	Gleichbleibender oder geringerer Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Rudower</b>	<b>DE593278_1056</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M16</b>  Priorität: 1	
	<b>Rudower Seekanal</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593278_1056_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 1+401		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Böschungsmahd optimieren (z.B. einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_08	DWA-M 610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	angepasste Böschungsmahd (insbesondere von Stat. 0+500 bis 1+200 sowie in Bereichen zwischen Siedlungsbebauung wo notwendig) unter Schonung des unmittelbaren Wasserwechselbereiches (etwa 30 cm über Wasserlinie), Verzicht auf Schlegelmähwerke		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“ (Mittel- und Oberlauf), angrenzende Nutzungen Siedlungslage Lenzen (Elbe)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,4 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (19-mehrere)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Zum jetzigen Zeitpunkt der Planung keine Kostenschätzung möglich		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	Gleichbleibender oder geringerer Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	fraglich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		