

| | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--------------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M001 | |
| | Abschnitt-Nr. 01-02 arte 7-2 Blattnr. 19 | | Priorität | |
| | Stationierung 0,000 :m bis 7,938 :m | | hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | S8, U7 | 79_99 |
| | korrespondierender EMNT | | | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | beobachtende Gewässerunterhaltung an Landesgewässern, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell | | | |
| | betrifft Bauwerk? Maßnahme auch im NRK? nein | | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja angrenzende Grünlandnutzung | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 2 Länge [km] 7,94 Fläche [ha] 0,00 | | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf | Flu | Flurstü | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger | | | |
| | Anschrift Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke | | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 0 | wiederkehrende | 0 | |
| | Kosteneffizienz hoch | | | |
| Finanzierung | Landesgelder | | | |
| Unterhaltung | s.o. | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus den PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | durc | | |
| | nachher am | durc | | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M002 | |
| | Abschnitt-Nr. 01-02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 0,000 :m bis 7,938 :m | | sehr hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | 501 | |
| | korrespondierender EMNT | | | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Herstellung der Durchgängigkeit, Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | Konzeption zur naturnahen Umgestaltung des Hammerfließes | | | |
| | betrifft Bauwerk? | | Maßnahme auch im NRK? nein | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | nein | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 Länge [km] 7,83 Fläche [ha] 0,00 | | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf | Flu | Flurstü | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger | | | |
| | Anschrift Seeburger Chaussee 2 | 14476 | Potsdam, OT Groß Glienicke | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 0 | wiederkehrende 0 | | |
| | Kosteneffizienz hoch | | | |
| Finanzierung | UVZV?/ GewSan | | | |
| Unterhaltung | - | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus den PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | durc | | |
| | nachher am | durc | | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--------------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M003 | |
| | Hammerfließ Vietmannsdorf | | | |
| | Abschnitt-Nr. 01-02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität hoch | |
| | Stationierung 0,000 :m bis 7,938 :m | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundswellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials) | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | S11, U10 | 70_05 |
| | korrespondierender EMNT | | | |
| Entwicklungsziel / - strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | Anheben der Sohle durch Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials im Hammerfließ, einseitige Profilaufweitung, Faschinenreste entf. (Phase 1) | | | |
| | betrifft Bauwerk? | | Maßnahme auch im NRK? nein | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja angrenzende Grünlandnutzung, Bodendenkmale "Rastplatz/ Siedlung/ Straße/ Einzelfunde aus Mittel- und Jungsteinzeit" | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 Länge [km] 7,83 Fläche [ha] 0,00 | | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf | Flu | Flurstü | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger | | | |
| | Anschrift Seeburger Chaussee 2 | 14476 | Potsdam, OT Groß Glienicke | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | ja | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 140 | wiederkehrende 0 | | |
| | Kosteneffizienz hoch | | | |
| Finanzierung | UVZV / GewSan | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise punktuelle Unterhaltung | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus den PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | durc | | |
| | nachher am | durc | | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--------------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M004 | |
| | Abschnitt-Nr. 01-02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 0,000 :m | bis 7,938 :m | sehr hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | U10 | 73_05 |
| | korrespondierender EMNT | | | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | truppweise Initialpflanzung von gebietsheimischen, standortger. Gehölzen am Hammerfließ (Phase 1) | | | |
| | betrifft Bauwerk? | Maßnahme auch im NRK? nein | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | nein | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 | | | |
| | Länge [km] 7,83 | Fläche [ha] 0,00 | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf | Flu | Flurstü | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger | | | |
| | Anschrift Seeburger Chaussee 2 | 14476 | Potsdam, OT Groß Glienicke | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 160 | wiederkehrende | 0 | |
| | Kosteneffizienz mäßig | | | |
| Finanzierung | UVZV/ GewSan | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise punktuelle Unterhaltung | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Befürwortung durch NABU | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | durc | | |
| | nachher am | durc | | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|--------------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M005 | |
| | Abschnitt-Nr. 01-02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 0,000 :m bis 7,938 :m | | hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt) | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | S3, S4, U1 | 79_06 |
| | | | korrespondierender EMNT 79_08, 79_01 | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | Krautung u. Mahd einseitig/wechselseitig, mittelfr. Kleintier schonende Mäh-/Krautungsgeräte verwenden (Phase 1), Böschungsfuß von der Unterhaltung auslassen | | | |
| | betrifft Bauwerk? | | Maßnahme auch im NRK? nein | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja Grünlandnutzung angrenzender Flächen | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 | | | |
| | Länge [km] 7,83 | Fläche [ha] 0,00 | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | | Gemein Templin | |
| | Gemarku Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf | Flu | Flurstü | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger | | | |
| | Anschrift Seeburger Chaussee 2 | 14476 | Potsdam, OT Groß Glienicke | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 0 | | wiederkehrende 0 | |
| | Kosteneffizienz mäßig | | | |
| Finanzierung | Beitragsgelder | | | |
| Unterhaltung | s.o. | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus den PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | | durc | |
| | nachher am | | durc | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---|--|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M006 | |
| | Abschnitt-Nr. 01-02 arte 7-2 Blattnr. 19 | | Priorität | |
| | Stationierung 0,000 :m bis 7,938 :m | | hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerunterhaltung einstellen, um eine Eigendynamik zu ermöglichen | | DWA-M 610 EMNT-ID | |
| | | | S8, U7 70_09 korrespondierender EMNT | |
| Entwicklungsziel / - strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | Einstellen der Gewässerunterhaltung am Hammerfließ (Phase 2) | | | |
| | betrifft Bauwerk? Maßnahme auch im NRK? nein | | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja Grünlandnutzung angrenzender Flächen | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 Länge [km] 7,94 Fläche [ha] 0,00 | | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf | Flu | Flurstü | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger | | | |
| | Anschrift Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke | | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | ja | | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 0 | wiederkehrende | 0 | |
| | Kosteneffizienz hoch | | | |
| Finanzierung | keine Finanzierung notwendig | | | |
| Unterhaltung | keine Unterhaltung | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus den PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring vorher am durc nachher am durc Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|--------------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M007 | |
| | Hammerfließ Vietmannsdorf | | | |
| | Abschnitt-Nr. 01-02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität hoch | |
| | Stationierung 0,000 :m bis 7,938 :m | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundswellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials) | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | S11, U10 | 70_05 |
| | korrespondierender EMNT | | | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | Abflachung der zweiten Böschungseite und ggf. weitere Anhebung der Gewässersohle im Hammerfließ (Phase 2) | | | |
| | betrifft Bauwerk? | | Maßnahme auch im NRK? nein | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja angrenzende Grünlandnutzung, Bodendenkmale "Rastplatz/ Siedlung/ Straße/ Einzelfunde aus Mittel- und Jungsteinzeit" | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 | | | |
| | Länge [km] 7,83 | Fläche [ha] 0,00 | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf | Flu | Flurstü | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger | | | |
| | Anschrift Seeburger Chaussee 2 | 14476 | Potsdam, OT Groß Glienicke | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | ja | | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 140 | wiederkehrende 0 | | |
| | Kosteneffizienz hoch | | | |
| Finanzierung | UVZV / GewSan | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise punktuelle Unterhaltung | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus den PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | durc | | |
| | nachher am | durc | | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|--|---|----------------|--|---------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M008 | |
| | Abschnitt-Nr. 01-02 arte 7-2 Blattnr. 19 | | Priorität | |
| | Stationierung 0,000 :m bis 7,938 :m | | hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerentwicklungskorridor ausweisen | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | G1 | 70_01 |
| | | | korrespondierender EMNT 70_02 | |
| Entwicklungsziel / - strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und Ermöglichung einer Überflutungsdynamik | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | Verbesserung der Gewässerstruktur und Ermöglichung einer Überflutungsdynamik | | | |
| | betrifft Bauwerk? | | Maßnahme auch im NRK? ja | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja angrenzende Grünlandnutzung | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00 | | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf | Flu | Flurstü | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger | | | |
| | Anschrift Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke | | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | ja | | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 750 | wiederkehrende | 0 | |
| | Kosteneffizienz mäßig | | | |
| Finanzierung | UVZV?/ GewSan | | | |
| Unterhaltung | keine Unterhaltung | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus den PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | | durc | |
| | nachher am | | durc | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M009 | |
| | Abschnitt-Nr. 01-02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 0,000 :m bis 7,938 :m | | sehr hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde) | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | G1 | 73_01 |
| | | | korrespondierender EMNT 73_10 | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur, Verbesserung der biol.-chem. Zustandes | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | Verbesserung der Gewässerstruktur, Verbesserung der biol.-chem. Zustandes | | | |
| | betrifft Bauwerk? Maßnahme auch im NRK? ja | | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja angrenzende Grünlandnutzung | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00 | | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis | Uckermark | Gemein Templin | |
| | Gemarku | Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf | Flu | Flurstü |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name | LUGV als Unterhaltungspflichtiger | | |
| | Anschrift | Seeburger Chaussee 2 | 14476 | Potsdam, OT Groß Glienicke |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige | 0 | wiederkehrende | 0 |
| | Kosteneffizienz hoch | | | |
| Finanzierung | (UVZV?/ GewSan) | | | |
| Unterhaltung | keine Unterhaltung | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus des PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | | durc | |
| | nachher am | | durc | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M010 | |
| | Abschnitt-Nr. 01 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 1,600 :m bis 1,650 :m | | sehr hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | 93_99 | |
| | | | korrespondierender EMNT 501 | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Verbesserung des biol., chem.-phys. Zustandes uh. liegender Gewässerabschnitte durch Wasserrückhalt | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | voraus. in Anspruch zu nehmende Fläche zur Realisierung eines Wasserrückhaltes z.B. durch Verschluss von Entwässerungsgräben, Anheben Gewässersohle o. Einbau sonst. Staueinrichtungen, Umsetzung im Detail und nach Flächenverfügbarkeit zu prüfen | | | |
| | betrifft Bauwerk? | | Maßnahme auch im NRK? ne | |
| Restriktionenen, Flächenbetroffenheit | ja Forst-/Acker-/Grünlandnutzung | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 | | | |
| | Länge [km] 0,00 | Fläche [ha] 0,00 | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin, Vietmannsdorf | Flu | Flurstü | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name ? | | | |
| | Anschrift ? | 0 | ? | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | ja | | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 0 | wiederkehrende 0 | | |
| | Kosteneffizienz mäßig | | | |
| Finanzierung | ILE-F/ LWH/ GewSan | | | |
| Unterhaltung | keine Unterhaltung | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus den PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | | durc | |
| | nachher am | | durc | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M011 | |
| | Abschnitt-Nr. 01 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 1,800 :m bis 2,400 :m | | sehr hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | 93_99 | |
| | | | korrespondierender EMNT 501 | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Verbesserung des biol., chem.-phys. Zustandes uh. liegender Gewässerabschnitte durch Wasserrückhalt | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | voraus. in Anspruch zu nehmende Fläche zur Realisierung eines Wasserrückhaltes z.B. durch Verschluss von Entwässerungsgräben, Anheben Gewässersohle o. Einbau sonst. Staueinrichtungen, Umsetzung im Detail und nach Flächenverfügbarkeit zu prüfen | | | |
| | betrifft Bauwerk? | | Maßnahme auch im NRK? ne | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja forstliche Nutzung | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 | | | |
| | Länge [km] 0,00 | Fläche [ha] 0,00 | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin | Flu 47 | Flurstü | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name ? | | | |
| | Anschrift ? | 0 | ? | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | ja | | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 0 | wiederkehrende 0 | | |
| | Kosteneffizienz mäßig | | | |
| Finanzierung | ILE-F/ LWH/ GewSan | | | |
| Unterhaltung | keine Unterhaltung | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus den PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | | durc | |
| | nachher am | | durc | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M012 | |
| | Abschnitt-Nr. 02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 3,350 :m | bis 3,400 :m | hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | 93_99 | |
| | | | korrespondierender EMNT 501 | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Verbesserung des biol., chem.-phys. Zustandes uh. liegender Gewässerabschnitte durch Wasserrückhalt | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | voraus. in Anspruch zu nehmende Fläche zur Realisierung eines Wasserrückhaltes z.B. durch Verschluss von Entwässerungsgräben, Anheben Gewässersohle o. Einbau sonst. Staueinrichtungen, Umsetzung im Detail und nach Flächenverfügbarkeit zu prüfen | | | |
| | betrifft Bauwerk? | | Maßnahme auch im NRK? ne | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja forstliche Nutzung | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 | | | |
| | Länge [km] 0,00 | Fläche [ha] 0,00 | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin | Flu | Flurstü | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name ? | | | |
| | Anschrift ? | 0 | ? | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | ja | | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 0 | wiederkehrende 0 | | |
| | Kosteneffizienz mäßig | | | |
| Finanzierung | ILE-F/ LWH/ GewSan | | | |
| Unterhaltung | keine Unterhaltung | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus den PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | | durc | |
| | nachher am | | durc | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M013 | |
| | Abschnitt-Nr. 02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 6,650 :m | bis 6,700 :m | hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | 93_99 | |
| | | | korrespondierender EMNT 501 | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Verbesserung des biol., chem.-phys. Zustandes uh. liegender Gewässerabschnitte durch Wasserrückhalt | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | voraus. in Anspruch zu nehmende Fläche zur Realisierung eines Wasserrückhaltes z.B. durch Verschluss von Entwässerungsgräben, Anheben Gewässersohle o. Einbau sonst. Staueinrichtungen, Umsetzung im Detail und nach Flächenverfügbarkeit zu prüfen | | | |
| | betrifft Bauwerk? Maßnahme auch im NRK? ne | | | |
| Restriktionenen, Flächenbetroffenheit | ja Forst- / Grünlandnutzung/ Vorflut Ortsteil Templin, Bodendenkmal "Siedlung Jungsteinzeit" | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00 | | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin | Flu | Flurstü | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name ? | | | |
| | Anschrift ? | 0 | ? | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | ja | | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 0 | wiederkehrende 0 | | |
| | Kosteneffizienz mäßig | | | |
| Finanzierung | ILE-F/ LWH/ GewSan | | | |
| Unterhaltung | keine Unterhaltung | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus den PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring vorher am durc nachher am durc Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M014 | |
| | Hammerfließ Vietmannsdorf | | | |
| | Abschnitt-Nr. 01 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität mäßig | |
| | Stationierung 0,382 :m bis 0,000 :m | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit | | DWA-M 610 | EMNT-ID 69_99 |
| | | | korrespondierender EMNT | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Herstellung der Durchgängigkeit für den Fischotter | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | Brückendurchlass nördl. Vietmannsdorf zur Herstellung der Durchgängigkeit für Fischotter umgestalten | | | |
| | betrifft Bauwerk? B003 Maßnahme auch im NRK? ne | | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja Ortsverbindungsstraße | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 | | | |
| | Länge [km] 0,00 | | Fläche [ha] 0,00 | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Vietmannsdorf | Flu 1 | Flurstü 120 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name Träger der Straßenbaulast | | | |
| | Anschrift | | 0 | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | langfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 6 | | wiederkehrende 0 | |
| | Kosteneffizienz gering | | | |
| Finanzierung | ILE-F | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | | durc | |
| | nachher am | | durc | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------------|--------------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 | | Nr. der Maßnahme | |
| | Hammerfließ Vietmannsdorf | | 581486_686_M015 | |
| | Abschnitt-Nr. 02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 2,230 :m bis 0,000 :m | | sehr hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | | 69_01 |
| | korrespondierender EMNT | | | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | marodes Wehr Hammerfließ Nr.1 ca. 2 km n. Vietmannsdorf im Zuge der Sohlaufhöhen im Fließ ersatzlos rückbauen (Variante 1) | | | |
| | betrifft Bauwerk? B004 Maßnahme auch im NRK? ne | | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja angrenzende Grünlandnutzung | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 4 | | | |
| | Länge [km] 0,00 | Fläche [ha] 0,00 | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin | Flu 36 | Flurstü 27 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter | | | |
| | Anschrift Seenurger Chaussee 2 | 14476 | Potsdam | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 18 | wiederkehrende 0 | | |
| | Kosteneffizienz hoch | | | |
| Finanzierung | UVZV/ GewSan/ LWH | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | durc | | |
| | nachher am | durc | | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|---------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M016 | |
| | Abschnitt-Nr. 02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 2,230 :m bis 0,000 :m | | sehr hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | 69_02 | |
| | korrespondierender EMNT | | | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | marodes Wehr Hammerfließ Nr.1 ca. 2 km n. Vietmannsdorf durch flache Sohlgleite ersetzen (Variante 2) | | | |
| | betrifft Bauwerk? B004 Maßnahme auch im NRK? ne | | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja angrenzende Grünlandnutzung | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 4 | | | |
| | Länge [km] 0,00 | Fläche [ha] 0,00 | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin | Flu 36 | Flurstü 27 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter | | | |
| | Anschrift Seenurger Chaussee 2 | 14476 | Potsdam | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 23 | wiederkehrende 0 | | |
| | Kosteneffizienz hoch | | | |
| Finanzierung | UVZV/ GewSan/ LWH | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | durc | | |
| | nachher am | durc | | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | |
|--|---|---|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | Nr. der Maßnahme 581486_686_M017 |
| | Abschnitt-Nr. 02 arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität |
| | Stationierung 2,230 :m bis 0,000 :m | sehr hoch |
| Bezeichnung der Maßnahme | Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt) | DWA-M 610 EMNT-ID |
| | | 69_10 korrespondierender EMNT |
| Entwicklungsziel / - strategie | Herstellung der Durchgängigkeit | |
| Beschreibung der Maßnahme, | Rohrdurchlass am Wehr Hammerfliess Nr.1 durch ein ökologisch durchgängiges Durchlassbauwerk ersetzen | |
| | betrifft Bauwerk? B004 Maßnahme auch im NRK? ne | |
| Restriktionenen, Flächenbetroffenheit | nein | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 4 | |
| | Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00 | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark Gemein Templin | |
| | Gemarku Templin Flu 36 Flurstü 27 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter | |
| | Anschrift Seenurger Chaussee 2 14476 Potsdam | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | |
| Zeithorizont | kurzfristig | |
| Kosten [T€] | einmalige 13 wiederkehrende 0 | |
| | Kosteneffizienz hoch | |
| Finanzierung | UVZV/ GewSan/ LWH | |
| Unterhaltung | bedarfsweise | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus PAGs | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | |
| | vorher am | durc |
| | nachher am | durc |
| | Erfolg der Maßnahme | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|---------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M018 | |
| | Abschnitt-Nr. 02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 3,128 :m bis 0,000 :m | | sehr hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | 69_01 | |
| | korrespondierender EMNT | | | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | marodes Wehr Hammerfließ Nr. 2, ca. 1,2 km ö. Buchheide Forsth. im Zuge der Sohlaufrhöhungen im Fließ ersatzlos rückbauen (Variante 1) | | | |
| | betrifft Bauwerk? B006 Maßnahme auch im NRK? ne | | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja angrenzende Grünlandnutzung | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 4 | | | |
| | Länge [km] 0,00 | Fläche [ha] 0,00 | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin | Flu 35 | Flurstü 9 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter | | | |
| | Anschrift Seenurger Chaussee 2 | 14476 | Potsdam | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 18 | wiederkehrende 0 | | |
| | Kosteneffizienz mäßig | | | |
| Finanzierung | UVZV/ GewSan/ LWH | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | durc | | |
| | nachher am | durc | | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|---------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M019 | |
| | Abschnitt-Nr. 02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 3,128 :m bis 0,000 :m | | sehr hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | 69_02 | |
| | korrespondierender EMNT | | | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | marodes Wehr Hammerfließ Nr. 2, ca. 1,2 km ö. Buchheide Forsth., durch flache Sohlgleite ersetzen (Variante 2) | | | |
| | betrifft Bauwerk? B006 Maßnahme auch im NRK? ne | | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja angrenzende Grünlandnutzung | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 4 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00 | | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin | Flu 35 | Flurstü 9 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter | Anschrift Seenurger Chaussee 2 14476 Potsdam | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 23 | wiederkehrende 0 | Kosteneffizienz mäßig | |
| Finanzierung | UVZV/ GewSan/ LWH | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring vorher am durc nachher am durc Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|---------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M020 | |
| | Abschnitt-Nr. 02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 3,128 :m bis 0,000 :m | | hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt) | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | 69_10 | |
| | korrespondierender EMNT | | | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Herstellung der Durchgängigkeit | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | Rohrdurchlass am Wehr Hammerfliess Nr.2 durch ein ökologisch durchgängiges Durchlassbauwerk ersetzen | | | |
| | betrifft Bauwerk? B006 Maßnahme auch im NRK? ne | | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | nein | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 4 | | | |
| | Länge [km] 0,00 | Fläche [ha] 0,00 | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin | Flu 35 | Flurstü 9 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter | | | |
| | Anschrift Seenurger Chaussee 2 | 14476 | Potsdam | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 13 | wiederkehrende 0 | | |
| | Kosteneffizienz mäßig | | | |
| Finanzierung | UVZV/ GewSan/ LWH | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | durc | | |
| | nachher am | durc | | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M021 | |
| | Hammerfließ Vietmannsdorf | | | |
| | Abschnitt-Nr. 02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität sehr hoch | |
| | Stationierung 4,053 :m bis 0,000 :m | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen | | DWA-M 610 | EMNT-ID 69_01 |
| | | | korrespondierender EMNT | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | marodes Wehr Hammerfliess Nr. 3 (Stauwehr mit Gleitschütz) im Zuge der Sohlaufhöhungen im Fließ ersatzlos rückbauen (Variante 1) Wasserrecht: NG-9/76 vom 11.05.1976, Inhaber: ehem. Rat des Kreises Templin betrifft Bauwerk? B010 Maßnahme auch im NRK? ne | | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja angrenzende Grünlandnutzung | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 4 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00 | | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin | Flu 34 | Flurstü 10 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter | Anschrift Seenurger Chaussee 2 14476 Potsdam | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 18 | wiederkehrende 0 | Kosteneffizienz mäßig | |
| Finanzierung | UVZV/ GewSan/ LWH | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring vorher am _____ durc nachher am _____ durc Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|---------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M022 | |
| | Abschnitt-Nr. 02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 4,053 :m bis 0,000 :m | | sehr hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | 69_02 | |
| | korrespondierender EMNT | | | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | marodes Wehr Hammerfliess Nr. 3 (Stauwehr mit Gleitschütz) durch flache Sohlgleite ersetzen (Variante 2) Wasserrecht: NG-9/76 vom 11.05.1976; Inhaber: ehem. Rat des Kreises Templin betrifft Bauwerk? B010 Maßnahme auch im NRK? ne | | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja angrenzende Grünlandnutzung | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 4 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00 | | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin | Flu 34 | Flurstü 10 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter | Anschrift Seenurger Chaussee 2 14476 Potsdam | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 23 | wiederkehrende 0 | Kosteneffizienz mäßig | |
| Finanzierung | UVZV/ GewSan/ LWH | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring vorher am _____ durc nachher am _____ durc Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M023 | |
| | Abschnitt-Nr. 02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 4,046 :m bis 0,000 :m | | hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt) | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | 69_10 | |
| | korrespondierender EMNT | | | |
| Entwicklungsziel / - strategie | Herstellung der Durchgängigkeit | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | Rohrdurchlass am Wehr Hammerfliess Nr.3 durch ein ökologisch durchgängiges Durchlassbauwerk ersetzen | | | |
| | betrifft Bauwerk? B009 Maßnahme auch im NRK? ne | | | |
| Restriktionenen, Flächenbetroffenheit | nein | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 4 | | | |
| | Länge [km] 0,00 | Fläche [ha] 0,00 | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin | Flu 34 | Flurstü 10 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter | | | |
| | Anschrift Seenurger Chaussee 2 | 14476 | Potsdam | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 13 | wiederkehrende 0 | | |
| | Kosteneffizienz mäßig | | | |
| Finanzierung | UVZV/ GewSan/ LWH | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | durc | | |
| | nachher am | durc | | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | |
|---|---|---|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 | Nr. der Maßnahme |
| | Hammerfließ Vietmannsdorf | 581486_686_M024 |
| | Abschnitt-Nr. 02 arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität |
| | Stationierung 6,071 :m bis 0,000 :m | hoch |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen | DWA-M 610 EMNT-ID |
| | | 69_01 korrespondierender EMNT |
| Entwicklungsziel / -strategie | Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau | |
| Beschreibung der Maßnahme, | marodes Wehr Hammerfließ Nr. 4 (Stauwehr mit Gleitschütz) im Zuge der Sohlaufhöhungen im Fließ ersatzlos rückbauen (Variante 1) Wasserrecht: NG-9/76 vom 11.05.1976, Inhaber: ehem. Rat des Kreises Templin betrifft Bauwerk? B013 Maßnahme auch im NRK? ne | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja angrenzende Grünlandnutzung | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 4 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00 | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark Gemein Templin Gemarku Templin Flu 33 Flurstü 35 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter Anschrift Seenurger Chaussee 2 14476 Potsdam | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | |
| Zeithorizont | kurzfristig | |
| Kosten [T€] | einmalige 18 wiederkehrende 0 Kosteneffizienz gering | |
| Finanzierung | UVZV/ GewSan/ LWH | |
| Unterhaltung | bedarfsweise | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring vorher am _____ durc nachher am _____ durc Erfolg der Maßnahme | |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M025 | |
| | Abschnitt-Nr. 02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 6,071 :m | bis 0,000 :m | hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | | 69_02 korrespondierender EMNT |
| Entwicklungsziel / -strategie | Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | marodes Wehr Hammerfließ Nr. 4 (Stauwehr mit Gleitschütz) durch flache Sohlgleite ersetzen (Variante 2) Wasserrecht: NG-9/76 vom 11.05.1976, Inhaber: ehem. Rat des Kreises Templin betrifft Bauwerk? B013 Maßnahme auch im NRK? ne | | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | ja angrenzende Grünlandnutzung | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 4 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00 | | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin | Flu 33 | Flurstü 35 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter | Anschrift Seenurger Chaussee 2 14476 Potsdam | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 23 | wiederkehrende 0 | Kosteneffizienz gering | |
| Finanzierung | UVZV/ GewSan/ LWH | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring vorher am _____ durc nachher am _____ durc Erfolg der Maßnahme | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---------|
| GEK-Gebiet HvO_Templin | OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf | | Nr. der Maßnahme 581486_686_M026 | |
| | Abschnitt-Nr. 02 | arte 7-2 Blattnr. 19 | Priorität | |
| | Stationierung 6,064 :m bis 0,000 :m | | hoch | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt) | | DWA-M 610 | EMNT-ID |
| | | | 69_10 | |
| | korrespondierender EMNT | | | |
| Entwicklungsziel / -strategie | Herstellung der Durchgängigkeit | | | |
| Beschreibung der Maßnahme, | Rohrdurchlass am Wehr Hammerfliess Nr. 4 durch ein ökologisch durchgängiges Durchlassbauwerk ersetzen | | | |
| | betrifft Bauwerk? B012 Maßnahme auch im NRK? ne | | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | nein | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | nein | | | |
| Verträglichkeit mit Natura2000 | ja | | | |
| Fläche / Anzahl | Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 4 | | | |
| | Länge [km] 0,00 | Fläche [ha] 0,00 | | |
| Verortung der Maßnahme | Kreis Uckermark | Gemein Templin | | |
| | Gemarku Templin | Flu 33 | Flurstü 35 | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter | | | |
| | Anschrift Seenurger Chaussee 2 | 14476 | Potsdam | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | nein | | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | | |
| Kosten [T€] | einmalige 13 | wiederkehrende 0 | | |
| | Kosteneffizienz gering | | | |
| Finanzierung | UVZV/ GewSan/ LWH | | | |
| Unterhaltung | bedarfsweise | | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände aus PAGs | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | i.d.R. durch Landkreis | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring | | | |
| | vorher am | durc | | |
| | nachher am | durc | | |
| | Erfolg der Maßnahme | | | |