

GEK-Gebiet <b>HvO_Lychen</b>	OWK <b>DEBB5812194_1183</b> <b>Düster Beek</b>		Nr. der Maßnahme <b>5812194_1183_M001</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-04</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>6</b>	Priorität	
	Stationierung <b>0,000 :m</b>	bis <b>8,350 :m</b>	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>S8, U7</b>	<b>79_99</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2. Ordnung, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell nach Einzelfallentscheidung			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> angrenzende Grünlandnutzung, uh Brüsenwalder Karpfenteich Denkmalschutz Kanal			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>4</b> Länge [km] <b>6,39</b> Fläche [ha] <b>0,00</b>			
Verortung der Maßnahme	Kreis	<b>Uckermark</b>		Gemein <b>Boitzenburger Land</b>
	Gemarku	<b>Funkenhagen, Rosenow</b>		Flu <b>Flurstü</b>
(pot.) Maßnahmenträger	Name	<b>WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger</b>		
	Anschrift	<b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige	<b>0</b>		wiederkehrende <b>0</b>
	Kosteneffizienz	<b>hoch</b>		
Finanzierung	<b>Beitragsgelder</b>			
Unterhaltung	<b>s.o.</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am			durc
	nachher am			durc
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Lychen</b>	OWK <b>DEBB5812194_1183</b> <b>Düster Beek</b>		Nr. der Maßnahme <b>5812194_1183_M002</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>6</b>	Priorität	
	Stationierung <b>0,418 :m</b>	bis <b>0,000 :m</b>	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Umgehungsgerinne anlegen		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>69_07</b>	
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstaubereich			
Beschreibung der Maßnahme,	funktionsfähige Fischaufstiegshilfe als Umgehungsgerinne für Mühlenstau Düstermöll anlegen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>ne</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Bodendenkmal/ Baudenkmal "Wassermühle"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>0,00</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Boitzenburger Land</b>		
	Gemarku <b>Rosenow</b>	Flu <b>3</b>	Flurstü <b>3</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>WBV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter</b>			
	Anschrift <b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja			
Zeithorizont	langfristig			
Kosten [T€]	einmalige <b>350</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>gering</b>			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Lychen</b>	OWK <b>DEBB5812194_1183</b> <b>Düster Beek</b>		Nr. der Maßnahme <b>5812194_1183_M003</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>02</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>6</b>	Priorität	
	Stationierung <b>1,567 :m</b>	bis <b>0,000 :m</b>	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>S9</b>	<b>69_04</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Optimierung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	Abflachung Sohlgleite Brüs. Karpfenteich im Rahmen einer evtl. Neugestaltung des Straßendurchlasses			
	betrifft Bauwerk?	Maßnahme auch im NRK? <b>ne</b>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> Durchlass Landesstraße liegt derzeit noch zu tief, Bodendnkmal "Kanal"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>0,00</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Boitzenburger Land</b>		
	Gemarku <b>Rosenow</b>	Flu <b>3</b>	Flurstü <b>95/2</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>WBV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter</b>			
	Anschrift <b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>langfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>2</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>gering</b>			
Finanzierung	<b>UVZV/ GewSan</b>			
Unterhaltung	<b>bedarfsweise</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Lychen</b>	<b>OWK DEBB5812194_1183</b>		<b>Nr. der Maßnahme</b>		
	<b>Düster Beek</b>		<b>5812194_1183_M004</b>		
	Abschnitt-Nr. <b>03</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>6</b>	Priorität		
	Stationierung <b>2,286 :m</b>	bis <b>8,195 :m</b>	hoch		
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID	
			<b>S3, S4, U1</b>	<b>79_06</b>	
			korrespondierender EMNT <b>79_08, 79_01</b>		
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur				
Beschreibung der Maßnahme,	Krautung und Mahd einseitig/wechselseitig, mittelfristig sind Kleintier schonende Mäh-/Krautungsgeräte zu verwenden, Böschungsfuß von der Gewässerunterhaltung auslassen (Phase 1)				
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> Grünlandnutzung angrenzender Flächen				
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>				
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>				
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>3</b>				
	Länge [km] <b>2,29</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>			
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>		Gemein <b>Boitzenburger Land</b>		
	Gemarku <b>Funkenhagen, Rosenow</b>	Flu		Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger</b>				
	Anschrift <b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>				
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>				
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>				
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>		wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>mäßig</b>				
Finanzierung	<b>Beitragsgelder</b>				
Unterhaltung	<b>s.o.</b>				
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>				
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>				
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring				
	vorher am		durc		
	nachher am		durc		
	Erfolg der Maßnahme				

GEK-Gebiet <b>HvO_Lychen</b>	OWK <b>DEBB5812194_1183</b> <b>Düster Beek</b>		Nr. der Maßnahme <b>5812194_1183_M005</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>6</b>	Priorität	
	Stationierung <b>5,974 :m</b>	bis <b>6,279 :m</b>	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>508</b>	
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol.,chem.-phys. Zustands			
Beschreibung der Maßnahme,	Überprüfung Nährstoffeinträge an vier Zuläufen aus östlich angrenzender Ackerlandschaft (Stat. 5,973, 6,054, 6,167 und 6,287), Maßnahme bezieht sich v.a. auf Ziestsee (158121943) sowie unterhalb liegende Seen und Fließe			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>ne</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>nein</b>			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>4</b>			
	Länge [km] <b>0,00</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Boitzenburger Land</b>		
	Gemarku <b>Funkenhagen</b>	<b>Flu 1</b>	<b>Flurstü 31</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>UWB Landkreis Uckermark</b>			
	Anschrift <b>Karl-Marx-Straße 1</b>	<b>17291</b>	<b>Prenzlau</b>	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>mäßig</b>			
Finanzierung				
Unterhaltung	<b>keine Unterhaltung</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs, Befürwortung durch Förderverein FUS</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Lychen</b>	OWK <b>DEBB5812194_1183</b> <b>Düster Beek</b>		Nr. der Maßnahme <b>5812194_1183_M006</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>6</b>	Priorität	
	Stationierung <b>7,055 :m</b>	bis <b>8,195 :m</b>	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>65_08</b>	
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol., chem.-physik. Zustands uh. liegender Gewässerabschnitte durch Wasserrückhalt			
Beschreibung der Maßnahme,	Entwässerungsgraben mittelfristig kammern oder verfüllen, Wasserrückhalt innerh. Griepkenbruch (Phase 2), , Maßnahme bezieht sich v.a. auf Ziestsee (158121943), Großen Küstrinsee (1581239) und Küstriner Bach (5812_95)			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionenen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> Grünlandnutzung angrenzender Flächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b> Länge [km] <b>1,13</b> Fläche [ha] <b>0,00</b>			
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Boitzenburger Land</b>		
	Gemarku <b>Funkenhagen</b>	Flu	Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger</b>	Anschrift <b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>ja</b>			
Zeithorizont	<b>mittelfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>25</b>	wiederkehrende	<b>0</b>	
	Kosteneffizienz <b>mäßig</b>			
Finanzierung	<b>ILE-F/ LWH/ GewSan</b>			
Unterhaltung	<b>Reduzierung Unterhaltung</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring vorher am <b>durc</b> nachher am <b>durc</b> Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Lychen</b>	OWK <b>DEBB5812194_1183</b> <b>Düster Beek</b>		Nr. der Maßnahme <b>5812194_1183_M007</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>6</b>	Priorität	
	Stationierung <b>7,200 :m</b>	bis <b>8,200 :m</b>	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
				<b>93_99</b>
			korrespondierender EMNT <b>501</b>	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol., chem.-phys. Zustandes uh. liegender Gewässerabschnitte durch Wasserrückhalt			
Beschreibung der Maßnahme,	voraus. in Anspruch zu nehmende Fläche zur Realisierung eines Wasserrückhaltes z.B. durch Verschluss von Entwässerungsgräben, Anheben Gewässersohle o. Einbau sonst. Staueinrichtungen, Umsetzung im Detail und nach Flächenverfügbarkeit zu prüfen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>ne</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>0,00</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Boitzenburger Land</b>		
	Gemarku <b>Funkenhagen</b>	Flu	Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>?</b>			
	Anschrift <b>?</b>	<b>0</b>	<b>?</b>	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>ja</b>			
Zeithorizont	<b>mittelfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>hoch</b>			
Finanzierung	<b>ILE-F/ LWH/ GewSan</b>			
Unterhaltung	<b>keine Unterhaltung</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durc	
	nachher am		durc	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Lychen</b>	OWK <b>DEBB5812194_1183</b> <b>Düster Beek</b>		Nr. der Maßnahme <b>5812194_1183_M008</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>6</b>	Priorität	
	Stationierung <b>8,134 :m</b>	bis <b>0,000 :m</b>	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstiger Ausbau einer kommunalen Kläranlage zur Reduzierung der Phosphoreinträge		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>03_99</b>	
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol.,chem.-phys. Zustands			
Beschreibung der Maßnahme,	KA Funkenhagen/Thomsdorf: Nachrüstung einer Phosphat-Fällung, Maßnahme bezieht sich v.a. auf Ziestsee (158121943), Großen Küstrinsee (1581239) und Küstriner Bach (5812_95)			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>ne</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>nein</b>			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>0,00</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Boitzenburger Land</b>		
	Gemarku <b>Funkenhagen</b>	Flu <b>4</b>	Flurstü <b>22</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>AWZV Gerswalde/ Gemeinde Boitzenburger Land</b>			
	Anschrift <b>Dorfmitte 14a</b>	<b>17268</b>	<b>Gerswalde</b>	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>hoch</b>			
Finanzierung	<b>?</b>			
Unterhaltung	<b>keine Unterhaltung</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs, Befürwortung durch Naturpark US</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durc	
	nachher am		durc	
	Erfolg der Maßnahme			



GEK-Gebiet <b>HvO_Lychen</b>	OWK <b>DEBB5812194_1183</b> <b>Düster Beek</b>		Nr. der Maßnahme <b>5812194_1183_M009</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>6</b>	Priorität	
	Stationierung <b>7,055 :m</b>	bis <b>8,195 :m</b>	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltung einstellen, um eine Eigendynamik zu ermöglichen		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>S8, U7</b>	<b>70_09</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung des biol., chem.-physik. Zustands uh. liegender Gewässerabschnitte durch Wasserrückhalt			
Beschreibung der Maßnahme,	Reduzieren bzw. je nach Vorflutverhältnissen Einstellen der Gewässerunterhaltung im Griepkenbruch (Phase 2)			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> Grünlandnutzung angrenzender Flächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>1,13</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Boitzenburger Land</b>		
	Gemarku <b>Funkenhagen</b>	Flu	Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger</b>			
	Anschrift <b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>ja</b>			
Zeithorizont	<b>mittelfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>hoch</b>			
Finanzierung	keine Finanzierung notwendig			
Unterhaltung	Reduzierung Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			