

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01		
	Maßn_Stat.: 62+226 bis 64+357		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Minimalvariante): Ausweisung eines Randstreifens von beidseitig 10 m (bereits Flurstück von 5 m vorhanden)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Dallmin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,13 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01		
	Maßn_Stat.: 62+226 bis 64+357		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen für 10 m breiten Randstreifen beidseitig, Flurstück von 5 m bereits vorhanden (im Zusammenhang mit M01 (73_01) - Minimalvariante)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Dallmin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,13 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	18.616 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01		
	Maßn_Stat.: 62+226 bis 64+357		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	Typ-ID 70_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2 (Maximalvariante): Ausweisung eines Gewässerkorridors von beidseitig 60 m (mind. 18 m) (geringer Raumwiderstand) (nach Blaue RL NRW)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Dallmin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,13 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M04	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 62+226 bis 64+357		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen des 60 m (mind. 18 m) breiten Gewässerkorridors beidseitig (im Zusammenhang mit M03 (70_01) - Maximalvariante)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Dallmin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,13 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	88.182 € (auf Grundlage 18m Breite)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01		
	Maßn_Stat.: 62+226 bis 64+357		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im Wechsel der Gewässerseiten im Randstreifen und Ufer, bevorzugt West- bzw. Südseite		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Dallmin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,13 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	38.020 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M06	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 62+226 bis 63+123		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Habitatverbesserung im Gewässer	Typ-ID 72_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): Laufverschwenkung im Bereich der anzulegenden Gewässerrandstreifen (Gewässerrandstreifen beidseitig von 10 m oder 60 m, linksseitig bereits Flurstück 5 m vorhanden), gestufte Profilierung des Gerinnes zum Abführen verschiedener Abflüsse		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Dallmin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,89 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	440.550 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	erhöhter Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M07	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 62+226 bis 63+123		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers	Typ-ID 71_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	<u>Variante 2:</u> eine gestufte Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse, Nutzung des Bereiches des Gewässerrandstreifens von 10 m oder max. 120 m beidseitig		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Dallmin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,89 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	117.480 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01		
	Maßn_Stat.: 62+226 bis 63+123		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 3: Uferlinie beidseitig heterogen gestalten (im Zusammenhang mit M09 (72_07))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Dallmin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,89 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	8.316 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M09	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 62+226 bis 64+357		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige / steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Habitatelemente einbringen, wie z.B. Totholz		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,13 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	92.928 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M10 Maßnahmen aus BVP MV Priorität: hoch	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01		
	Maßn_Stat.: 63+123 bis 64+357		
Bezeichnung der Maßnahme	Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Typ-ID 72 (72_08)	DWA-M 610 n. festlegbar
Entwicklungsziel/-strategie	Gewässermorphologie, Biologie		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Querschnittsumgestaltung /Strukturanreicherung; punktuelle Profileinengungen durch Einbringen Totholzstrukturen (Berücksichtigung des noch ausstehenden Muschelgutachtens)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,23 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Mittlere Elde"		
	Straße: Eichenweg 4		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	k. A.		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	45.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mit Akzeptanzproblemen ist zu rechnen, da landw. Nutzung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M11 Maßnahmen aus BVP MV Priorität: hoch	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01		
	Maßn_Stat.: 63+123 bis 64+357		
Bezeichnung der Maßnahme	Verbesserung von Habitaten im Uferbereich Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	Typ-ID 73/74 (73_05)	DWA-M 610 n. festlegbar
Entwicklungsziel/-strategie	Gewässerumland, physikalisch-chemisch Güte, Gewässermorphologie		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einrichtung Uferstreifen beidseitig, einschl. Anpflanzung Ufergehölze (Berücksichtigung des ausstehenden Muschelgutachten von 2008)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,23 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Mittlere Elde"		
	Straße: Eichenweg 4		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	k. A.		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mit Akzeptanzproblemen ist zu rechnen, da landw. Nutzung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M12 Maßnahmen aus BVP MV Priorität: unabdingbar	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01		
	Maßn_Stat.: 63+123 bis 64+357		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Biologie		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gutachten zur Verbreitung und den Ansprüchen der Bachmuschel im FFH-Gebiet; alle Maßnahmen nach dem Vorliegen des Gutachtens überprüft und ggf. angepasst werden		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,23 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Mittlere Elde"		
	Straße: Eichenweg 4		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	k. A.		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	20.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	vorhanden		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01		
	Maßn_Stat.: 62+226 bis 64+357		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung des Fließverhaltens		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erstellung einer Modellierungsstudie zu den hydraulischen Gegebenheiten bzw. möglichen hydraulischen Belastbarkeit des Löcknitzprofils hinsichtlich der Durchführung einer mäandrierenden Stromstrichmahl		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,23 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Mittlere Elde" / LUGV BB		
	Straße: Eichenweg 4 / Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim / 14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Festlegung im Gespräch vom 19.09.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01		
	Maßn_Stat.: 63+226 bis 64+357		
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_06	DWA-M 610 S5
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchführung wechselseitige Sohlkrautung mit teilweise Krautboot zur Erzeugung eines mäandrierenden Strömungsmusters, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle; terminliche Einschränkung der Krautung (August/September) (nach Umsetzung M43 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,23 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Mittlere Elde"		
	Straße: Eichenweg 4		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Akzeptanz durch WBV (Gespräch vom 19.09.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0200	Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0200_P01		
	Maßn_Stat.: 63+226 bis 64+357		
Bezeichnung der Maßnahme	Böschungsmahd optimieren (z.B. einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_08	DWA-M 610 U1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	wechelseitige Böschungsmahd; Verzicht auf Schlegelmähwerke; Gehölzaufwuchs einseitig zulassen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,23 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorhanden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Mittlere Elde"		
	Straße: Eichenweg 4		
	PLZ, Ort: 19370 Parchim		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Akzeptanz durch WBV (Gespräch vom 19.09.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		