

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 3	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 0+007		
Bezeichnung der Maßnahme	Querbauwerk beseitigen (nicht für Herstellung der linearen Durchgängigkeit)	Typ-ID 76_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entfernung der Brücke (BW01) für landwirtschaftliche Überfahrt (keine Nutzung erkennbar)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE2738-421), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: LK „Prignitz“/Gemeinde Karstädt		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-66, 2-22)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	6.000 € (ohne Entsorgung)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, möglicherweise Akzeptanzprobleme		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens linksseitig von 5 m und rechtsseitig von 10m Breite		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ ca. 0,77km im Unterlauf, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Reckenzin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,72 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere, 2-mehrere, 6-15); Reckenzin (1-mehrere, 2-mehrere; 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings teilweise Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M03	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen des Gewässerrandstreifens rechtsseitig für die Laufumgestaltung im Zusammenhang mit Maßnahme M06 (72_99)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ ca. 0,77km im Unterlauf, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Reckenzin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,72 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere, 2-mehrere, 6-mehrere; Reckenzin (1-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	17.304 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im Randstreifen und im Ufer im Wechsel der Gewässerseiten, bevorzugt Südseite und dort wo Ackerflächen vorliegen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ ca. 0,77km im Unterlauf, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Reckenzin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,72 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere, 2-mehrere, 6-mehrere); Reckenzin (1-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	66.402 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M05	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige/steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Habitatelemente, wie z.B. Totholz oder Steine einbauen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ ca. 0,77km im Unterlauf; möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,72 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-66, 1-6/1, 1-6/2); Reckenzin (2-202/1, 2-202/2, 2-202/3, 2-211/1, 1-88/1, 1-88/2, 3-223) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	160.512 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: 1	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers	Typ-ID 71_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	eine gestufte Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse, Nutzung des Bereiches des Gewässerrandstreifens (linksseitig 5m, 10m rechtsseitig) (im Zusammenhang mit M04 (73_05) & M05 (72_07))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ ca. 0,77km im Unterlauf, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Reckenzin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,72 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-66, 1-6/1, 1-6/2); Reckenzin (2-202/1, 2-202/2, 2-202/3, 2-211/1, 1-88/1, 1-88/2, 3-223) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	491.040 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 3	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 1+136		
Bezeichnung der Maßnahme	Querbauwerk beseitigen (nicht für Herstellung der linearen Durchgängigkeit)	Typ-ID 76_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entfernung des Stahlgerüstes (BW03) (Reste Brücke für landwirtschaftliche Überfahrt)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-10) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	6.000 € (ohne Entsorgung)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, ist mit keinen Akzeptanzproblemen zu rechnen		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 1	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 1+592		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage	Typ-ID 76_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Bedarf der Wehranlage „Streesow“ (BW04) sowie deren Stauziel (möglicherweise Wasserrecht vorhanden) prüfen (Wi offen, So geschlossen)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-6/2); Reckenzin (2-202/2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"/Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34/Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 1	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 1+592		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage/Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe/Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610 S9
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Wehr „Streesow“ (BW04) durch Sohlrausche ersetzen (So Wehr geschlossen, Wi offen) (nach Umsetzung M08 (76_99), im Zusammenhang mit Maßnahme M10 (62_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-6/2); Reckenzin (2-202/2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 2	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 1+592		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren/festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Festlegung eines geringeren Stauziels für die zu errichtende Sohlrausche zur Verkürzung des Rückstaubereichs, Überprüfung/Änderung Stauziel auch im Hinblick Mindestabfluss (im Zusammenhang mit Maßnahme M09 (69_02))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-6/2); Reckenzin (2-202/2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"/Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34/Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 3	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 1+161; 1+854		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung	Typ-ID 93_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einpassung einer rechtsseitigen (Stat. 1+161) sowie linksseitigen (Stat. 1+854) Drainage in das Ufer		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-9); Reckenzin (2-204/1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Lößnitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: 2	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 2+542 bis 2+558		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferverbau entfernen oder lockern (z.B. Mauern, Deckwerke, Verwallungen, Spundwände, Lebendverbau)	Typ-ID 72_03	DWA-M 610 U6
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Steinschüttung im Böschungsfuß im Bereich der Sohlrausche (BW05) für eigendynamische Entwicklung des Gewässer entfernen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,016 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Reckenzin (1-90)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	480 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 1	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 3+115		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage	Typ-ID 76_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung ökologische Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Bedarf des festen Absturzes (BW09) prüfen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Reckenzin (1-96)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"/Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34/Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 1	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 3+115		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage/Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe/Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610 S9
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung ökologische Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	festen Absturz (BW09) durch Sohlrausche ersetzen (nach Umsetzung M13 (76_99), im Zusammenhang mit Maßnahme M15 (62_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Reckenzin (1-96)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	5.000 € Rückbau + 13.200 € Errichtung Sohlrausche		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M15 Priorität:1	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 3+115		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren/festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung ökologische Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Festlegung eines geringeren Stauziels für die zu errichtende Sohlausche zur Verkürzung des Rückstaubereichs, Überprüfung/Änderung Stauziel auch im Hinblick Mindestabfluss (im Zusammenhang mit Maßnahme M14 (69_02))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Reckenzin (1-96)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"/Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34/Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M16 Priorität: 3	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 3+351		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung	Typ-ID 93_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einpassung bzw. Beseitigung der Bauwerksreste einer rechtsseitigen Drainage im Ufer		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Reckenzin (3-151)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M17 Priorität: 3	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 3+726		
Bezeichnung der Maßnahme	Querbauwerk beseitigen (nicht für Herstellung der linearen Durchgängigkeit)	Typ-ID 76_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für die FFH-Art Fischotter Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Bedarf der Brücke (BW10) prüfen und ggf. entfernen bzw. optimieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Reckenzin (3-146/1, 3-147, 3-158, 3-168/1, 3-174, 3-223, 3-135, 3-222, 3-136) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	70 – 90 €/t bei Rückbau, rein investive Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, möglicherweise Akzeptanzprobleme		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M18 Priorität: 1	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720		
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_06	DWA-M 610 S4
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchführung einer wechselseitigen Sohlkrautung mit Mähboot zur Erzeugung eines mäandrierenden Strömungsmusters von Stat. 0+000 bis 1+592 sowie durchgehende Stromstrichkrautung von Stat. 1+592 bis 3+720; Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle; terminliche Einschränkung der Krautung (August/September)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,72 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere, 2-mehrere, 6-15); Reckenzin (1-mehrere, 2-mehrere; 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Akzeptanz durch WBV (Gespräch vom 19.09.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DEEMEL-0100	Nr. der Maßnahme: M19 Priorität: 1	
	Tarnitz		
	Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720		
Bezeichnung der Maßnahme	Böschungsmahd optimieren (z.B. einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_08	DWA-M 610 U1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	linksseitige Böschungsmahd, Verzicht auf Schlegelmähwerke; Gehölzaufwuchs einseitig zulassen (Beachtung M06 (71_99))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,72 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere, 2-mehrere, 6-15); Reckenzin (1-mehrere, 2-mehrere; 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Akzeptanz durch WBV (Gespräch vom 19.09.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		