

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581468_682</b> <b>Knehdenfließ</b>		Nr. der Maßnahme <b>581468_682_M001</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01</b>	Karte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung km 0,000	bis km 1,030	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S8, U7	79_99
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Erhalt der guten Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2.Ordnung, bedarfsweise Beräumung der Fahrrinne bis max. 1,5 m Breite, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja regional bedeutsame Wasserwanderoute			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 1,02 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Templin		
	Gemarkung Netzow, Templin	Flur	Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0	wiederkehrende	0	
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durch		
	nachher am	durch		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581468_684</b> <b>Knehdenfließ</b>		Nr. der Maßnahme <b>581468_684_M001</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-06</b> Karte 7-2 Blattnr. 17		Priorität	
	Stationierung km 5,987 bis km 10,390		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			S8, U7	79_99
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2. Ordnung, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 6			
	Länge [km]	4,07	Fläche [ha]	0,00
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark		Gemeinde Templin
	Gemarkung	Gandenitz, Netzow, Templin		Flur Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0		wiederkehrende 0
	Kosteneffizienz	hoch		
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am			durch
	nachher am			durch
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581468_684</b> <b>Knehdenfließ</b>		Nr. der Maßnahme <b>581468_684_M002</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>02</b>	Karte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung km 6,779	bis km 0,000	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren		DWA-M 610	EMNT-ID
			S9	69_04
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Optimierung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau			
Beschreibung der Maßnahme	raue Rampe oh. Netzowsee in flache Sohlgleite umbauen, Löschwasserentnahme im Nebenschluss			
	betrifft Bauwerk? B004		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Templin
	Gemarkung	Gandenitz	Flur 5	Flurstück 7/1
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	2	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581468_684</b> <b>Knehdenfließ</b>		Nr. der Maßnahme <b>581468_684_M003</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	Karte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung km 8,261	bis km 8,913	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)		DWA-M 610	EMNT-ID
			G1	73_01
			korrespondierender EMNT 73_10	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur durch Anlage Gewässerrandstreifen			
Beschreibung der Maßnahme	Verbesserung der Gewässerstruktur und biol.-chem. Zustand durch Ausweisen eines Gewässerrandstreifens durch die Wasserbehörde			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? ja	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Templin
	Gemarkung	Gandenitz, Templin	Flur	Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	UWB Landkreis Uckermark		
	Anschrift	Karl-Marx-Straße 1	17291	Prenzlau
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	-			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus des PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581468_684</b> <b>Knehdenfließ</b>		Nr. der Maßnahme <b>581468_684_M004</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	Karte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung km 8,391	bis km 8,820	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S4, U1	79_06
			korrespondierender EMNT 79_08, 79_01	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	Krautung u. Mahd einseitig/wechselseitig, mittelfr. Kleintier schonende Mäh-/Krautungsgeräte verwenden, Böschungsfuß von der Unterhaltung auslassen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Grünlandnutzung angrenzender Flächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 0,42 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Templin		
	Gemarkung Gandenitz, Templin	Flur	Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581468_684</b> <b>Knehdenfließ</b>		Nr. der Maßnahme <b>581468_684_M005</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	Karte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung km 8,260	bis km 8,910	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum		DWA-M 610	EMNT-ID
			U10	73_05
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	truppweise Initialpflanzung von gebietsheimischen, standortger. Gehölzen am Knehdenfl. b. Gandenitz			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1			
	Länge [km] 0,64	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Templin
	Gemarkung	Gandenitz, Templin	Flur	Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	11	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV/ GewSan			
Unterhaltung	bedarfsweise punktuelle Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581468_684</b> <b>Knehdenfließ</b>		Nr. der Maßnahme <b>581468_684_M006</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b> Karte 7-2 Blattnr. 17		Priorität	
	Stationierung km 8,260 bis km 8,910		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen		DWA-M 610	EMNT-ID
			U10	72_04
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	Böschung am Knehdenfließ bei Gandenitz punktuell abflachen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja	Grünlandnutzung angrenzender Flächen, Bodendenkmal "Einzelfund Mittelalter"		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1			
	Länge [km]	0,64	Fläche [ha]	0,00
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Templin
	Gemarkung	Gandenitz, Templin	Flur	Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige	9	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV / GewSan			
Unterhaltung	Sohl- und Böschungskrautung, möglichst Wechselseitig, punktuell Entnahme von			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581468_684</b> <b>Knehdenfließ</b>		Nr. der Maßnahme <b>581468_684_M007</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	Karte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung km 8,573	bis km 0,000	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt)		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_10
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme	Rohrdurchlass unter Straßenbrücke Gandenitz in ein ökologisch durchgängiges Bauwerk umgestalten (z.B. Kasten-/Hamco-Profil)			
	betrifft Bauwerk? B007      Maßnahme auch im NRK? nein			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja      Kreisstraße, Bodendenkmal "Einzelfund Mittelalter"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1			
	Länge [km] 0,00		Fläche [ha] 0,00	
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark		Gemeinde Templin	
	Gemarkung Templin		Flur 1      Flurstück 23/1	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter			
	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige 65		wiederkehrende 0	
	Kosteneffizienz gering			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581468_684</b> <b>Knehdenfließ</b>		Nr. der Maßnahme <b>581468_684_M008</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	Karte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung km 8,573	bis km 0,000	mäßig	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_99
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit für den Fischotter			
Beschreibung der Maßnahme	Rohrdurchlass uh Straßenbrücke Gandenitz in ein für Fischotter durchgängiges Bauwerk umgestalten			
	betrifft Bauwerk? B007      Maßnahme auch im NRK? nein			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja      Kreisstraße, Bodendenkmal "Einzelfund Mittelalter"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Templin
	Gemarkung	Templin	Flur 1	Flurstück 23/1
(pot.) Maßnahmenträger	Name	Träger der Straßenbaulast		
	Anschrift			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige	28	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz gering			
Finanzierung	ILE-F			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581468_684</b> <b>Knehdenfließ</b>		Nr. der Maßnahme <b>581468_684_M009</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b> Karte 7-2 Blattnr. 17		Priorität	
	Stationierung km 8,820 bis km 8,910		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltung einstellen, um eine Eigendynamik zu ermöglichen		DWA-M 610	EMNT-ID
			S8, U7	70_09
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	Einstellen der Gewässerunterhaltung uh. Fienensee			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 0,09 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Templin
	Gemarkung	Gandenitz, Templin	Flur	Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	-		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	keine Finanzierung notwendig			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581468_684</b> <b>Knehdenfließ</b>		Nr. der Maßnahme <b>581468_684_M010</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>05</b>	Karte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung km 9,318	bis km 0,000	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt)		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_10
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme	Wegedurchlass oberhalb Fienensee durch ein ökologisch durchgängiges Durchlassbauwerk ersetzen (Rohrquerschnitt vergrößern, Sediment auf Rohrsohle)			
	betrifft Bauwerk? B010		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Templin
	Gemarkung	Gandenitz	Flur 1	Flurstück 143
(pot.) Maßnahmenträger	Name	Förderverein Feldberg-Uckermärkische Seenlan. e.V.		
	Anschrift	Am Markt 13	17268 Templin	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	13	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz gering			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, Befürwortung durch Ortsvorstand Gandenitz			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581468_684</b> <b>Knehdenfließ</b>		Nr. der Maßnahme <b>581468_684_M011</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>06</b>	Karte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung km 9,877	bis km 10,387	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S4, U1	79_06
			korrespondierender EMNT 79_08, 79_01	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	Krautung u. Mahd einseitig/wechselseitig, mittelfr. Kleintier schonende Mäh-/Krautungsgeräte verwenden, Böschungsfuß von der Unterhaltung auslassen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Grünlandnutzung angrenzender Flächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 0,50 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Templin		
	Gemarkung Gandenitz	Flur 1		Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			