

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M002	
	Abschnitt-Nr. 01-02	Karte 7-2 Blattnr. 19	Priorität	
	Stationierung km 0,000	bis km 7,938	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten		DWA-M 610	EMNT-ID
				501
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit, Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit			
Beschreibung der Maßnahme	Konzeption zur naturnahen Umgestaltung des Hammerfließes			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 7,83 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Templin		
	Gemarkung Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf		Flur	Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Seeburger Chaussee 2	14476	Potsdam, OT Groß Glienicke	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	UVZV?/ GewSan			
Unterhaltung	-			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M003	
	Abschnitt-Nr. 01-02 Karte 7-2 Blattnr. 19		Priorität	
	Stationierung km 0,000 bis km 7,938		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundswellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)		DWA-M 610	EMNT-ID
			S11, U10	70_05
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit			
Beschreibung der Maßnahme	Anheben der Sohle durch Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials im Hammerfließ, einseitige Profilaufweitung, Faschinenreste entf. (Phase 1)			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung, Bodendenkmale "Rastplatz/ Siedlung/ Straße/ Einzelfunde aus Mittel- und Jungsteinzeit"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 7,83 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark		Gemeinde Templin	
	Gemarkung Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf		Flur Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 140		wiederkehrende 0	
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	UVZV / GewSan			
Unterhaltung	bedarfsweise punktuelle Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M004	
	Abschnitt-Nr. 01-02 Karte 7-2 Blattnr. 19		Priorität	
	Stationierung km 0,000 bis km 7,938		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum		DWA-M 610	EMNT-ID
			U10	73_05
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	truppweise Initialpflanzung von gebietsheimischen, standortger. Gehölzen am Hammerfließ (Phase 1)			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1			
	Länge [km] 7,83		Fläche [ha] 0,00	
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark		Gemeinde Templin	
	Gemarkung Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf		Flur Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Seeburger Chaussee 2		14476 Potsdam, OT Groß Glienicke	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 160		wiederkehrende 0	
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV/ GewSan			
Unterhaltung	bedarfswise punktuelle Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Befürwortung durch NABU			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M005	
	Abschnitt-Nr. 01-02 Karte 7-2 Blattnr. 19		Priorität	
	Stationierung km 0,000 bis km 7,938		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S4, U1	79_06
			korrespondierender EMNT 79_08, 79_01	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	Krautung u. Mahd einseitig/wechselseitig, mittelfr. Kleintier schonende Mäh-/Krautungsgeräte verwenden (Phase 1), Böschungsfuß von der Unterhaltung auslassen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Grünlandnutzung angrenzender Flächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1			
	Länge [km] 7,83		Fläche [ha] 0,00	
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark		Gemeinde Templin	
	Gemarkung Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf		Flur Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Seeburger Chaussee 2		14476 Potsdam, OT Groß Glienicke	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0		wiederkehrende 0	
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M006	
	Abschnitt-Nr. 01-02 Karte 7-2 Blattnr. 19		Priorität	
	Stationierung km 0,000 bis km 7,938		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltung einstellen, um eine Eigendynamik zu ermöglichen		DWA-M 610	EMNT-ID
			S8, U7	70_09
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit			
Beschreibung der Maßnahme	Einstellen der Gewässerunterhaltung am Hammerfließ (Phase 2)			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Grünlandnutzung angrenzender Flächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 7,94 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark		Gemeinde Templin	
	Gemarkung Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf		Flur Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0		wiederkehrende 0	
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	keine Finanzierung notwendig			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M008	
	Abschnitt-Nr. 01-02 Karte 7-2 Blattnr. 19		Priorität	
	Stationierung km 0,000 bis km 7,938		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen		DWA-M 610	EMNT-ID
			G1	70_01
			korrespondierender EMNT 70_02	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Ermöglichung einer Überflutungsdynamik			
Beschreibung der Maßnahme	Zur Verbesserung der Gewässerstruktur und Ermöglichung einer Überflutungsdynamik Gewässerentwicklungskorridor ausweisen und Flächenerwerb			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? ja	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark		Gemeinde Templin	
	Gemarkung Dargersdorf, Templin, Vietmannsdorf		Flur Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger Anschrift Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige 750		wiederkehrende 0	
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV?/ GewSan			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring vorher am durch nachher am durch Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M010	
	Abschnitt-Nr. 01 Karte 7-2 Blattnr. 19		Priorität	
	Stationierung km 1,600 bis km 1,650		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung		DWA-M 610	EMNT-ID
			93_99	
			korrespondierender EMNT	
			501	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol., chem.-phys. Zustandes uh. liegender Gewässerabschnitte durch Wasserrückhalt			
Beschreibung der Maßnahme	voraus. in Anspruch zu nehmende Fläche zur Realisierung eines Wasserrückhaltes z.B. durch Verschluss von Entwässerungsgräben, Anheben Gewässersohle o. Einbau sonst. Staueinrichtungen, Umsetzung im Detail und nach Flächenverfügbarkeit zu prüfen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Forst-/Acker-/Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Templin
	Gemarkung Templin, Vietmannsdorf		Flur	Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	-		
	Anschrift	-		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	ILE-F/ LWH/ GewSan			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M011	
	Abschnitt-Nr. 01 Karte 7-2 Blattnr. 19		Priorität	
	Stationierung km 1,800 bis km 2,400		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung		DWA-M 610	EMNT-ID
			93_99	
			korrespondierender EMNT	
			501	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol., chem.-phys. Zustandes uh. liegender Gewässerabschnitte durch Wasserrückhalt			
Beschreibung der Maßnahme	voraus. in Anspruch zu nehmende Fläche zur Realisierung eines Wasserrückhaltes z.B. durch Verschluss von Entwässerungsgräben, Anheben Gewässersohle o. Einbau sonst. Staueinrichtungen, Umsetzung im Detail und nach Flächenverfügbarkeit zu prüfen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja forstliche Nutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Templin
	Gemarkung	Templin	Flur	47 Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	-		
	Anschrift	-		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	ILE-F/ LWH/ GewSan			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M012	
	Abschnitt-Nr. 02	Karte 7-2 Blattnr. 19	Priorität	
	Stationierung km 3,350	bis km 3,400	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung		DWA-M 610	EMNT-ID
				93_99
			korrespondierender EMNT	501
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol., chem.-phys. Zustandes uh. liegender Gewässerabschnitte durch Wasserrückhalt			
Beschreibung der Maßnahme	voraus. in Anspruch zu nehmende Fläche zur Realisierung eines Wasserrückhaltes z.B. durch Verschluss von Entwässerungsgräben, Anheben Gewässersohle o. Einbau sonst. Staueinrichtungen, Umsetzung im Detail und nach Flächenverfügbarkeit zu prüfen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja forstliche Nutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Templin		
	Gemarkung Templin	Flur	Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name -	Anschritt -		-
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	ILE-F/ LWH/ GewSan			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring vorher am durch nachher am durch Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M013	
	Abschnitt-Nr. 02	Karte 7-2 Blattnr. 19	Priorität	
	Stationierung km 6,650	bis km 6,700	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung		DWA-M 610	EMNT-ID
				93_99
			korrespondierender EMNT 501	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol., chem.-phys. Zustandes uh. liegender Gewässerabschnitte durch Wasserrückhalt			
Beschreibung der Maßnahme	voraus. in Anspruch zu nehmende Fläche zur Realisierung eines Wasserrückhaltes z.B. durch Verschluss von Entwässerungsgräben, Anheben Gewässersohle o. Einbau sonst. Staueinrichtungen, Umsetzung im Detail und nach Flächenverfügbarkeit zu prüfen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Forst- / Grünlandnutzung/ Vorflut Ortsteil Templin, Bodendenkmal "Siedlung Jungsteinzeit"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Templin
	Gemarkung	Templin	Flur	Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	-		
	Anschrift	-		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	ILE-F/ LWH/ GewSan			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M014	
	Abschnitt-Nr. 01	Karte 7-2 Blattnr. 19	Priorität	
	Stationierung km 0,382	bis km 0,000	mäßig	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_99
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit für den Fischotter			
Beschreibung der Maßnahme	Brückendurchlass nördl. Vietmannsdorf zur Herstellung der Durchgängigkeit für Fischotter umgestalten			
	betrifft Bauwerk? B003 Maßnahme auch im NRK? nein			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Ortsverbindungsstraße			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Templin
	Gemarkung	Vietmannsdorf	Flur 1	Flurstück 120
(pot.) Maßnahmenträger	Name	Träger der Straßenbaulast		
	Anschrift			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	langfristig			
Kosten [T€]	einmalige	6	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz gering			
Finanzierung	ILE-F			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M015	
	Abschnitt-Nr. 02	Karte 7-2 Blattnr. 19	Priorität	
	Stationierung km 2,230	bis km 0,000	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_01
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau			
Beschreibung der Maßnahme	marodes Wehr Hammerfließ Nr.1 ca. 2 km n. Vietmannsdorf im Zuge der Sohlaufhöhungen im Fließ ersatzlos rückbauen (Variante 1)			
	betrifft Bauwerk? B004 Maßnahme auch im NRK? nein			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 4			
	Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Templin
	Gemarkung	Templin	Flur	36 Flurstück 27
(pot.) Maßnahmenträger	Name	LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter		
	Anschrift	Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	18	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M016	
	Abschnitt-Nr. 02	Karte 7-2 Blattnr. 19	Priorität	
	Stationierung km 2,230	bis km 0,000	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_02
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau			
Beschreibung der Maßnahme	marodes Wehr Hammerfließ Nr.1 ca. 2 km n. Vietmannsdorf durch flache Sohlgleite ersetzen (Variante 2)			
	betrifft Bauwerk? B004 Maßnahme auch im NRK? nein			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 4			
	Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Templin
	Gemarkung	Templin	Flur	36 Flurstück 27
(pot.) Maßnahmenträger	Name	LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter		
	Anschrift	Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	23	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M017	
	Abschnitt-Nr. 02	Karte 7-2 Blattnr. 19	Priorität	
	Stationierung km 2,230	bis km 0,000	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt)		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_10
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme	Rohrdurchlass am Wehr Hammerfließ Nr.1 durch ein ökologisch durchgängiges Durchlassbauwerk ersetzen			
	betrifft Bauwerk? B004		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 4			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Templin		
	Gemarkung Templin	Flur 36	Flurstück 27	
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter			
	Anschrift Seeburger Chaussee 2	14476 Potsdam		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 13	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durch		
	nachher am	durch		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M018	
	Abschnitt-Nr. 02	Karte 7-2 Blattnr. 19	Priorität	
	Stationierung km 3,128	bis km 0,000	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_01
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau			
Beschreibung der Maßnahme	marodes Wehr Hammerfließ Nr. 2, ca. 1,2 km ö. Buchheide Forsth. im Zuge der Sohlaufhöhungen im Fließ ersatzlos rückbauen (Variante 1)			
	betrifft Bauwerk? B006 Maßnahme auch im NRK? nein			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 4 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Templin		
	Gemarkung Templin	Flur 35	Flurstück 9	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter		
	Anschrift	Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	18	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M019	
	Abschnitt-Nr. 02	Karte 7-2 Blattnr. 19	Priorität	
	Stationierung km 3,128	bis km 0,000	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_02
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau			
Beschreibung der Maßnahme	marodes Wehr Hammerfließ Nr. 2, ca. 1,2 km ö. Buchheide Forsth., durch flache Sohlgleite ersetzen (Variante 2)			
	betrifft Bauwerk? B006 Maßnahme auch im NRK? nein			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 4			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Templin		
	Gemarkung Templin	Flur 35	Flurstück 9	
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter			
	Anschrift Seeburger Chaussee 2	14476 Potsdam		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 23	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durch		
	nachher am	durch		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M020	
	Abschnitt-Nr. 02	Karte 7-2 Blattnr. 19	Priorität	
	Stationierung km 3,128	bis km 0,000	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			69_10	
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme	Rohrdurchlass am Wehr Hammerfließ Nr.2 durch ein ökologisch durchgängiges Durchlassbauwerk ersetzen			
	betrifft Bauwerk? B006		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 4			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Templin		
	Gemarkung Templin	Flur 35	Flurstück 9	
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter			
	Anschrift Seeburger Chaussee 2	14476 Potsdam		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 13	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durch		
	nachher am	durch		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M021	
	Abschnitt-Nr. 02	Karte 7-2 Blattnr. 19	Priorität	
	Stationierung km 4,053	bis km 0,000	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen		DWA-M 610	EMNT-ID
			69_01	
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau			
Beschreibung der Maßnahme	marodes Wehr Hammerfließ Nr. 3 (Stauwehr mit Gleitschütz) im Zuge der Sohlaufhöhungen im Fließ ersatzlos rückbauen (Variante 1) Wasserrecht: NG-9/76 vom 11.05.1976, Inhaber: ehem. Rat des Kreises Templin betrifft Bauwerk? B010 Maßnahme auch im NRK? nein			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 4 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark		Gemeinde Templin	
	Gemarkung Templin		Flur 34 Flurstück 10	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter		
	Anschrift	Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	18	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M022	
	Abschnitt-Nr. 02 Karte 7-2 Blattnr. 19		Priorität	
	Stationierung km 4,053 bis km 0,000		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_02
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau			
Beschreibung der Maßnahme	marodes Wehr Hammerfließ Nr. 3 (Stauwehr mit Gleitschütz) durch flache Sohlgleite ersetzen (Variante 2) Wasserrecht: NG-9/76 vom 11.05.1976, Inhaber: ehem. Rat des Kreises Templin betrifft Bauwerk? B010 Maßnahme auch im NRK? nein			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 4 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark		Gemeinde Templin	
	Gemarkung Templin		Flur 34 Flurstück 10	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter		
	Anschrift	Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	23	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M023	
	Abschnitt-Nr. 02	Karte 7-2 Blattnr. 19	Priorität	
	Stationierung km 4,046	bis km 0,000	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			69_10	
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme	Rohrdurchlass am Wehr Hammerfließ Nr.3 durch ein ökologisch durchgängiges Durchlassbauwerk ersetzen			
	betrifft Bauwerk? B009 Maßnahme auch im NRK? nein			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 4			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Templin		
	Gemarkung Templin	Flur 34	Flurstück 10	
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter			
	Anschrift Seeburger Chaussee 2	14476 Potsdam		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 13	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durch		
	nachher am	durch		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M024	
	Abschnitt-Nr. 02 Karte 7-2 Blattnr. 19		Priorität	
	Stationierung km 6,071 bis km 0,000		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen		DWA-M 610	EMNT-ID
			69_01	
		korrespondierender EMNT		
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau			
Beschreibung der Maßnahme	marodes Wehr Hammerfließ Nr. 4 (Stauwehr mit Gleitschütz) im Zuge der Sohlaufhöhungen im Fließ ersatzlos rückbauen (Variante 1) Wasserrecht: NG-9/76 vom 11.05.1976, Inhaber: ehem. Rat des Kreises Templin betrifft Bauwerk? B013 Maßnahme auch im NRK? nein			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 4 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark		Gemeinde Templin	
	Gemarkung Templin		Flur 33 Flurstück 35	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter		
	Anschrift	Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	18	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz gering			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
		Erfolg der Maßnahme		

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M025	
	Abschnitt-Nr. 02 Karte 7-2 Blattnr. 19		Priorität	
	Stationierung km 6,071 bis km 0,000		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_02
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau			
Beschreibung der Maßnahme	marodes Wehr Hammerfließ Nr. 4 (Stauwehr mit Gleitschütz) durch flache Sohlgleite ersetzen (Variante 2) Wasserrecht: NG-9/76 vom 11.05.1976, Inhaber: ehem. Rat des Kreises Templin betrifft Bauwerk? B013 Maßnahme auch im NRK? nein			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 4 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark		Gemeinde Templin	
	Gemarkung Templin		Flur 33 Flurstück 35	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter		
	Anschrift	Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	23	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz gering			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, dauerhafte, wenig unterhaltungsaufwendige Lösung für die Wasserhaltung wird durch LUGV/ RW6 grundsätzlich begrüßt			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581486_686 Hammerfließ Vietmannsdorf		Nr. der Maßnahme 581486_686_M026	
	Abschnitt-Nr. 02 Karte 7-2 Blattnr. 19		Priorität	
	Stationierung km 6,064 bis km 0,000		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt)		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_10
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme	Rohrdurchlass am Wehr Hammerfließ Nr. 4 durch ein ökologisch durchgängiges Durchlassbauwerk ersetzen			
	betrifft Bauwerk? B012		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 4 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Templin		
	Gemarkung Templin	Flur 33	Flurstück 35	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter		
	Anschrift	Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 13	wiederkehrende	0	
	Kosteneffizienz gering			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durch		
	nachher am	durch		
	Erfolg der Maßnahme			