

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|------------------------------|------------------|
| GEK-Gebiet: HvU_GHHK1 | 5878242_1360 | Nr. der Maßnahme: M01 | |
| | Schwanengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 5878242_1360_P01 | Priorität: 1 | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 0+450 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum | Typ-ID 73_05 | DWA-M 610 U10 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Linksseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum pflanzen | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Ortslage Stadtgebiet Falkensee | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 0,45 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Dallgow-Döberitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Dallgow (7-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 88 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | ja | | |
| Zeithorizont | langfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 6.750 € (15 €/lfd. m) | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | WBV (23.11.15): keine Zustimmung | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| GEK-Gebiet: HvU_GHHK1 | 5878242_1360 | Nr. der Maßnahme: M02 | |
| | Schwanengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 5878242_1360_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 1+200 | Priorität: 2 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stützschwelle zum Wasserrückhalt anlegen | Typ-ID 65_05 | DWA-M 610 U10 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung des Wasserrückhaltes | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Zur Verbesserung des Wasserrückhaltes eine Stützschwelle anlegen | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Ortslage Dallgow-Döberitz | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 1 Stk. | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Dallgow-Döberitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Dallgow (8-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 88 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 2.500 € | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | | Durch : Durch : |

Maßnahmenblatt

| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|----------------|
| GEK-Gebiet: HvU_GHHK1 | 5878242_1360 | | Nr. der Maßnahme: M03 | |
| | Schwanengraben | | | |
| | Abschnitt-Nr.: 5878242_1360_P01 | | Priorität: 2 | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 1+250 | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren | | Typ-ID 79_01 | DWA-M 610 - |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen | | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum. | | | |
| Restriktionen, Flächenbetreffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Ortslage Stadtgebiet Falkensee; Ortslage Dallgow-Döberitz | | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 1,25 km | | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Dallgow-Döberitz | | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Dallgow (1-k.A., 6-k.A., 7-k.A., 8-k.A.) | | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen | | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 88 | | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein | | | |
| Zeithorizont | langfristig | | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | | | | |
| Finanzierung | | | | |
| Unterhaltung | nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers | | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|------------------------------|------------------|
| GEK-Gebiet: HvU_GHHK1 | 5878242_1360 | Nr. der Maßnahme: M01 | |
| | Schwanengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 5878242_1360_P03 | | |
| | Maßn_Stat.: 2+150 | Priorität: 2 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stützschwelle zum Wasserrückhalt anlegen | Typ-ID 65_05 | DWA-M 610 U10 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung des Wasserrückhaltes | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Zur Verbesserung des Wasserrückhaltes eine Stützschwelle anlegen | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Königswald mit Havelseen und Seeburger Agrarlandschaft (DE3544-601) | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 1 Stk. | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Dallgow-Döberitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Döberitz (5-k.A., 9-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 88 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 2.500 € | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------|
| GEK-Gebiet: HvU_GHHK1 | 5878242_1360 | Nr. der Maßnahme: M02 | |
| | Schwanengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 5878242_1360_P03 | Priorität: 2 | |
| | Maßn_Stat.: 2+200 bis 3+600 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen | Typ-ID 65_08 | DWA-M 610 - |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung des Wasserrückhaltes | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Zur Verbesserung des Wasserrückhaltes Graben kammern | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Döberitzer Heide (DE 3444-401); FFH Döberitzer Heide (DE 3444-303); NSG Döberitzer Heide (DE3444-502); LSG Königswald mit Havelseen und Seeburger Agrarlandschaft (DE3544-601);); Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmalvermutungsstelle | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 1,4 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Dallgow-Döberitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Döberitz (5-k.A., 9-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 88 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 7.500 € (alle 100 m, ca. 300 m³, 25 €/m³) | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |