

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587882_954	Nr. der Maßnahme: M01	
	Kavelgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587882_954_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 0+100 bis 2+300		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Rechtsseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401), Niederung der Unteren Havel (DE 3339-402); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP "Westhavelland" (DE3340-701); Bodendenkmalvermutungsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage: v.a. wegen Trappenschutz (siehe Stellungnahme LUGV Staatliche Vogelschutzwarte)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,2 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Müzplitz (1-k.A., 6-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	33.000 € (15 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV (23.11.15): keine Zustimmung LUGV Staatliche Vogelschutzwarte Buckow (10.12.15): keine Zustimmung (v.a. wegen Trappenschutz)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587882_954		Nr. der Maßnahme: M02	
	Kavelgraben			
	Abschnitt-Nr.: 587882_954_P01		Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+028 (BW01a)			
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt sanieren		Typ-ID 65_06	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserrückhaltes			
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Vorhandenen Stau (BW01a) sanieren			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP "Westhavelland" (DE3340-701)			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:			
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen			
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen			
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Müzlitz (1-k.A.)			
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen			
	Straße: Brandenburger Str. 88			
	PLZ, Ort: 14641 Nauen			
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten/Kosteneffizienz	4.000 €			
Finanzierung				
Unterhaltung	-			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
Festlegungen zur Kontrolle				
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587882_954	Nr. der Maßnahme: M03	
	Kavelgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587882_954_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 2+325		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401), Niederung der Unteren Havel (DE 3339-402); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP "Westhavelland" (DE3340-701); Bodendenkmalvermutungsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,3 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland, Potsdam-Mittelmark/Nennhausen, Havelsee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Mütlitz (1-k.A., 6-k.A.), Pritzerbe (12-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587882_954	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Kavelgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587882_954_P02		
	Maßn_Stat.: 2+400 bis 2+700 und 3+100 bis 4+099		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Rechtsseitig auf zwei Teilabschnitten standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Niederung der Unteren Havel (DE 3339-402); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701); Bodendenkmalvermutungsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage: v.a. wegen Trappenschutz (siehe Stellungnahme LUGV Vogelschutzwarte Buckow)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,3 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland, Potsdam-Mittelmark/Nennhausen, Havelsee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Pritzerbe (11-k.A., 12-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	19.500 € (15 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV (23.11.15): Zustimmung LUGV Staatliche Vogelschutzwarte Buckow (10.12.15): keine Zustimmung (v.a. wegen Trappenschutz)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587882_954	Nr. der Maßnahme: M02	
	Kavelgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587882_954_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 2+325 (BW06a) und 2+966 (BW07a)		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt sanieren	Typ-ID 65_06	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserrückhaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Zwei vorhandene Staue (BW06a und BW07a) zum Wasserrückhalt sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Niederung der Unteren Havel (DE 3339-402); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland, Potsdam-Mittelmark/Nennhausen, Havelsee Gemarkung (Flur-Flurstück): Pritzerbe (12-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	5.000 € (2 x 2.500 €)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587882_954	Nr. der Maßnahme: M03	
	Kavelgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587882_954_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 2+325 bis 4+099		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Niederung der Unteren Havel (DE 3339-402); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701); Bodendenkmalvermutungsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,8 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland, Potsdam-Mittelmark/Nennhausen, Havelsee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Mütlitz (6-k.A.), Pritzerbe (11-k.A., 12-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		