

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> HvU_Flügel	<b>587884_955</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M01</b>	
	<b>Garlitz-Kieker Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 587884_955_P01</b>	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 0+200 bis 1+800		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Rechtsseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch; NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701); Bodendenkmalvermutungsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage: v.a. wegen Trappenschutz (siehe Stellungnahme LUGV Vogelschutzwarte Buckow)		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,6 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Buckow (3-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	24.000 € (15 €/lfd. m)		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV (23.11.15): Zustimmung LUGV Staatliche Vogelschutzwarte Buckow (10.12.15): keine Zustimmung (v.a. wegen Trappenschutz)		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> HvU_Flügel	<b>587884_955</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>	
	<b>Garlitz-Kieker Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 587884_955_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+038 (BW01a)	Priorität: 2	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Speicherhaltung im Winter	Typ-ID 61_05	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Vorhalten von Wasser für trockene Jahreszeiten		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Speicherhaltung an BW03a zur besseren Wasserrückhaltung im Winter		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch; NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stk.		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Buckow (3-k.A.), Garlitz (9-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	- (evtl. höherer Regulierungsaufwand)		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> HvU_Flügel	<b>587884_955</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M03</b>	
	<b>Garlitz-Kieker Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 587884_955_P01</b>	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 1+842		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
<b>Restriktionen, Flächenbetreffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch; NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701); Bodendenkmalvermutungsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,8 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Buckow (3-k.A.), Garlitz (9-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> HvU_Flügel	<b>587884_955</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M01</b>	
	<b>Garlitz-Kieker Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 587884_955_P02</b>		
	Maßn_Stat.: 1+900 bis 4+100	Priorität: 1	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Linksseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch; NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701); Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmal i. B. (FP 14, 17)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage: v.a. wegen Trappenschutz (siehe Stellungnahme LUGV Vogelschutzwarte Buckow)		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2,2 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Garlitz (8-k.A.), Garlitz (1-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	33.000 € (15 €/lfd. m)		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV (23.11.15): für 1+900 bis 2+500 und 3+500 bis 4+100 keine Zustimmung, für 2+500 bis 3+500 Zustimmung LUGV Staatliche Vogelschutzwarte Buckow (10.12.15): keine Zustimmung (v.a. wegen Trappenschutz)		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> HvU_Flügel	<b>587884_955</b>		Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>	
	<b>Garlitz-Kieker Grenzgraben</b>			
	<b>Abschnitt-Nr.: 587884_955_P02</b>		Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 1+842 (BW03a)			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt sanieren		Typ-ID 65_06	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung des Wasserrückhaltes			
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Vorhandenen Stau (BW03a) zum besseren Wasserrückhalt sanieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch; NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen			
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stk.			
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch			
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Buckow (3-k.A.), Garlitz (9-k.A.)			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen			
	Straße: Brandenburger Str. 88			
	PLZ, Ort: 14641 Nauen			
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein			
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig			
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	2.500 €			
<b>Finanzierung</b>				
<b>Unterhaltung</b>	-			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> HvU_Flügel	<b>587884_955</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M03</b>	
	<b>Garlitz-Kieker Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 587884_955_P02</b>	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 1+842 bis 4+190		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
<b>Restriktionen, Flächenbetreffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch; NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701); Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmal i. B. (FP 14, 17)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2,4 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Buckow (3-k.A.), Garlitz (1-k.A., 8-k.A., 9-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> HvU_Flügel	<b>587884_955</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M01</b>	
	<b>Garlitz-Kieker Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 587884_955_P03</b>		
	Maßn_Stat.: 6+878 (BW17a)	Priorität: 2	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt sanieren	Typ-ID 65_06	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung des Wasserrückhaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Vorhandenen Stau (BW17a) zum besseren Wasserrückhalt sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Mittlere Havelniederung (DE 3542-421); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stk.		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Garlitz (4-k.A., 6-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	2.500 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> HvU_Flügel	<b>587884_955</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>	
	<b>Garlitz-Kieker Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 587884_955_P03</b>		
	Maßn_Stat.: 4+900 und 6+300	Priorität: 2	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stützschwelle zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung des Wasserrückhaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Zwei Stützschwellen zum besseren Wasserrückhalt anlegen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701); Bodendenkmalvermutungsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2 Stk.		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Garlitz (1-k.A., 4-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	5.000 € (2 x 2.500 €)		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> HvU_Flügel	<b>587884_955</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M03</b>	
	<b>Garlitz-Kieker Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 587884_955_P03</b>		
	Maßn_Stat.: 4+190 bis 4+352 (BW11)	Priorität: 2	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Verrohrung umgestalten	Typ-ID 69_09	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Verrohrten Abschnitt kürzen (BW11)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NP "Westhavelland" (DE3340-701); Bodendenkmal i. B. (FP 14, 17); Ortslage Garlitz; Straße L982		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stk.		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Garlitz (1-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	24.000 € (um 120 m kürzen, 200 €/lfd. m)		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> HvU_Flügel	<b>587884_955</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M01</b>	
	<b>Garlitz-Kieker Grenzgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 587884_955_P04</b>		
	Maßn_Stat.: 8+300	Priorität: 1	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stützschwelle zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung des Wasserrückhaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Eine Stützschwelle zum besseren Wasserrückhalt anlegen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stk.		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Garlitz (6-k.A., 5-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	2.500 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> HvU_Flügel	<b>587884_955</b>		Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>	
	<b>Garlitz-Kieker Grenzgraben</b>			
	<b>Abschnitt-Nr.: 587884_955_P04</b>		Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 8+900 bis 9+703			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Entwässerungsgraben kammern		Typ-ID 65_08	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung des Wasserrückhaltes			
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Entwässerungsgraben zum besseren Wasserrückhalt kammern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein   welche: LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein   welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein   Aussage: keine Beeinträchtigungen			
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stk., 800 m			
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch			
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Garlitz (5-31)			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen			
	Straße: Brandenburger Str. 88			
	PLZ, Ort: 14641 Nauen			
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein			
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig			
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	4.000 € (8 x auf 800 m, 160 m³, 25 €/m³)			
<b>Finanzierung</b>				
<b>Unterhaltung</b>	-			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			