

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M01	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 2+100 bis 2+600		
Bezeichnung der Maßnahme	Standortuntypische Gehölze entfernen	Typ-ID 73_08	DWA-M 610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig standortuntypische Gehölze (Hybridpappeln) entfernen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701) Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,5 km, (ca. 15 Stk.)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Barnewitz (2-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	9.000 € (600 €/Stk. bei ca. 100 cm Durchmesser)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	WBV (23.11.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M02	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+100		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701), Bodendenkmalvermutungsfläche Hochwassergereinigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage: v.a. wegen Trappenschutz (siehe Stellungnahme LUGV Vogelschutzwarte)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,1 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Buckow (1-k.A., 2-k.A.); Barnewitz (2-k.A., 8-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	46.500 € (15 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV (23.11.15): Zustimmung LUGV Staatliche Vogelschutzwarte Buckow (10.12.15): keine Zustimmung (v.a. wegen Trappenschutz)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M03	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P01		
	Maßn_Stat.: 0+645 (BW01)	Priorität: 2	
Bezeichnung der Maßnahme	Querbauwerk beseitigen	Typ-ID 76_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Brücke (BW01, nicht mehr genutzt) beseitigen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701) Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Buckow (1-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	4.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M04	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+189		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701), Bodendenkmalvermutungsfläche Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,2 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Buckow (1-k.A., 2-k.A.), Damme (3-k.A., 2-k.A.), Barnewitz (2-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M01	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 3+500 bis 4+400 und 4+700 bis 5+200		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig auf zwei Teilabschnitten standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage: v.a. wegen Trappenschutz (siehe Stellungnahme LUGV Vogelschutzwarte)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,4 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Liepe (2-k.A.), Möthlow (3-k.A., 4-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	21.000 € (15 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV (23.11.15): Zustimmung LUGV Staatliche Vogelschutzwarte Buckow (10.12.15): keine Zustimmung (v.a. wegen Trappenschutz)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M02	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat 3+989 (BW03)		
Bezeichnung der Maßnahme	Speicherhaltung im Winter	Typ-ID 61_05	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Vorhalten von Wasser für trockene Jahreszeiten		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Vorhalten von Wasser für trockene Jahreszeiten an BW03		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Liepe (2-39)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	- (evtl. höherer Regulierungsaufwand)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M03	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 5+047 (BW05)		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt sanieren	Typ-ID 65_06	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserrückhaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Stau BW05 zur Verbesserung des Wasserrückhaltes sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Liepe (1-85), Möthlow (4-100)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	4.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M04	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 3+189 bis 5+370		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701), Bodendenkmalvermutungsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,2 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Damme (2-k.A.), Barnewitz (8-k.A.), Liepe (1-k.A., 2-k.A.), Möthlow (3-k.A., 4-k.A)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M01	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P03	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 5+500 bis 5+900 und 6+500 bis 6+800		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig auf zwei Teilabschnitten standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421); LSG Westhavelland (DE3340-602)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,7 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Möthlow (4-k.A., 6-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	10.500 € (15 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV (23.11.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M02	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P03		
	Maßn_Stat.: 5+900 bis 6+500	Priorität: 1	
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen	Typ-ID 73_06	DWA-M 610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Westhavelland (DE3340-602)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,6 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Möthlow (4-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	8.400 € (14 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV (23.11.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M03	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P03	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 5+370 bis 6+835		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und M02 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421); LSG Westhavelland (DE3340-602)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,5 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Liepe (1-k.A.), Möthlow (4-k.A., 6-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 und M02 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P04		
	Maßn_Stat.: 6+900 bis 10+500		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421); LSG Westhavelland (DE3340-602), Bodendenkmal i. B. (FP 10,13), Bodendenkmalvermutungsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,6 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch, Retzow		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Möthlow (6-k.A.), Retzow (1-k.A., 2-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	54,000 € (15 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV (23.11.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P04		
	Maßn_Stat.: 6+835 (BW09a)		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt sanieren	Typ-ID 65_06	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserrückhaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Stau (BW09a) zum Wasserrückhalt sanieren		
Restriktionen, Flächenbe-troffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421); LSG Westhavelland (DE3340-602)		
Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Möthlow (6-14/1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.500 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M03	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P04	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 6+835 bis 10+507		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächen Betroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421); LSG Westhavelland (DE3340-602); Bodendenkmal i. B. (FP 10,13)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,7 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch, Retzow		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Möthlow (6-k.A.), Retzow (1-k.A., 2-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M01	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P05	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 10+550 bis 12+000		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421); LSG Westhavelland (DE3340-602)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,5 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Retzow		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Retzow (3-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	22.500 € (15 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV (23.11.15): keine Zustimmung für 11+400 bis 12+000, Zustimmung für restliche Strecke		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957		Nr. der Maßnahme: M02	
	Pessindammer Grenzgraben			
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P05			
	Maßn_Stat.: 10+507 (BW14a)		Priorität: 2	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt sanieren		Typ-ID 65_06	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserrückhaltes			
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Stau (BW14a) zum Wasserrückhalt sanieren			
Restriktionen, Flächenbe-troffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421); LSG Westhavelland (DE3340-602); Bo-dendenkmalvermutungsstelle			
Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:			
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen			
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Retzow			
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Retzow (3-k.A.)			
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen			
	Straße: Brandenburger Str. 88			
	PLZ, Ort: 14641 Nauen			
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten/Kosteneffizienz	2.500 €			
Finanzierung				
Unterhaltung	-			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
Festlegungen zur Kontrolle				
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M03	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P05	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 10+507 bis 12+094		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächen Betroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421); LSG Westhavelland (DE3340-602); Bodendenkmalvermutungsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,6 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Retzow		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Retzow (3-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M01	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P06	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 12+100 bis 13+050 und 13+700 bis 14+900		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig auf zwei Teilabschnitten standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421); LSG Westhavelland (DE3340-602); Bodendenkmalvermutungsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,3 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Retzow, Paulinenaue		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Retzow (3-k.A.), Selbelang (3-k.A., 4-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	34.500 € (15 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV (23.11.15): keine Zustimmung für 13+700 bis 14+200, Zustimmung für 12+100 bis 13+050		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P06		
	Maßn_Stat.: 12+094 (BW17a)		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt sanieren	Typ-ID 65_06	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserrückhaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Stau (BW17a) zum Wasserrückhalt sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421); LSG Westhavelland (DE3340-602); Bodendenkmalvermutungsstelle		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Retzow		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Retzow (3-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	587888_957	Nr. der Maßnahme: M03	
	Pessindammer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 587888_957_P06	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 12+094 bis 15+015		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächen Betroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421); LSG Westhavelland (DE3340-602); Bodendenkmalvermutungsfläche, Bodendenkmal (ID 50111)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,9 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Retzow, Paulinenaue		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Retzow (3-k.A.), Selbelang (3-k.A., 4-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		