

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M01	
	Kropstädter Bach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 0+580 rechts		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (13098)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	580 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niedergörsdorf		
	Gemarkung (Flur): Wergzahna (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	evtl. notwendig, evtl. Flurneuordnungsverfahren		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M02	
	Kropstädter Bach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 0+585		
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID 71_03	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (130989)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	585 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niedergörsdorf		
	Gemarkung (Flur): Wergzahna (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1	
	Kropstädter Bach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P01		
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 0+580		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers	Typ-ID 71_99	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Variante: eine gestufte Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (13098)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	580 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niedergörsdorf		
	Gemarkung (Flur): Wergzahna (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	ca. 100 €/lfd. m (ca. 58.000 € Brutto)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	nach Umsetzung, sich verringernder Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 2	
	Kropstädter Bach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P01		
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 0+580		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Initialpflanzungen von standorttypischen Gehölzen am neugestalteten Lauf		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (13098)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	580 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niedergörsdorf		
	Gemarkung (Flur): Wergzahna (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	ca. 8.700 € Brutto		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M05	
	Kropstädter Bach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 0+585		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Strömunglenker einbauen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (130989)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	585 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niedergörsdorf		
	Gemarkung (Flur): Wergzahna (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		