

**Erläuterungen zum HMWB Formblatt
17058 Hohebach II**

Der WK fließt streckenweise durch Truppenübungsplatzgelände

Erläuterungen zum Schritt 4:

Querbauwerke

- es existieren mehrere klein Sohlbauwerke, die in der Auswirkung auf den WK mit „geringfügig“ bewertet werden.

Gewässerunterhaltung

- die Gewässerunterhaltung erfolgt aus Gründen der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung intensiv, mit für den WK „sehr bedeutenden“ Auswirkungen.

Kanalisation/Laufverkürzung

- durch den Ausbau wurden auf Teilstrecken zum schnelleren Ableiten des Wassers auch Laufverkürzungen durchgeführt, die Auswirkungen auf den WK werden mit „bedeutend“ beurteilt,

Landentwässerung/Wasserstandsregulierung

- der WK dient u. a. auch der Landentwässerung, die Auswirkungen daraus ergeben sich zu „bedeutend“ für den WK.

Unterbrechung der Durchgängigkeit

- durch die geringfügigen Auswirkungen der vorhandenen Querbauwerke, sind auch die Auswirkungen auf die Durchgängigkeit mit „geringfügig“ zu bewerten.

Direkte mechanische Schädigung der Flora und Fauna im Gewässer und am Uferstreifen

- durch die intensive Unterhaltung werden die o. a. Schädigungen mit „sehr bedeutend“ für den WK bewertet.

Veränderung des GW-Spiegels

- durch den o. a. Ausbau wird der GW-Spiegel beeinträchtigt, die Auswirkungen auf den WK werden mit „bedeutend“ bewertet.