

Durchgeführte Maßnahmen im Bearbeitungsgebiet 24 - Wümme	
Bezeichnung der Maßnahme: <i>Ostermoorgraben</i> – Renaturierung und Neuanlage eines mäandrierten Gewässerverlaufs	Maßnahmen Nr. Md 35
Name des Gewässers: Ostermoorgraben	
Maßnahmentyp: S3 – Uferabflachungen, S8 – Laufverlängerung, D1 – Anlage von Sohlgleiten	
Allgemeine Angaben	
Gewässer-Abschnitt: Ostermoorgraben an der Einmündung Wörpe bei Wilstedt	
Gemeinde: Wilstedt	Landkreis: Rotenburg (Wümme)
Naturraum: Zevener Geest	TK 50-Blatt L 2720
Rechtswert: 3507738 <small>(German Grid u. Potsdam Datum)</small>	Hochwert: 5897306 <small>(German Grid u. Potsdam Datum)</small>
Wasserkörpergruppe: 24007	Wasserkörper: —
Gewässer-Ordnung: 2. Ordnung	Gewässerkennzahl:
HMWB: nein <small>(erheblich veränderter Gewässerkörper)</small>	AWB: ja <small>(künstlicher Gewässerkörper)</small>
WRRL-Gewässertyp: —	
Gewässerstrukturgüte: —	
Schutzstatus (zutreffendes ankreuzen, ggf. Erläuterung): <input type="checkbox"/> Wasserschutzgebiet <input type="checkbox"/> Naturschutzgebiet <input type="checkbox"/> Landschaftsschutzgebiet <input type="checkbox"/> EU-Vogelschutzgebiet <input type="checkbox"/> FFH-Gebiet <input type="checkbox"/> Überschwemmungsgebiet (gesetzliches) <input type="checkbox"/> GR-Gebiet (Naturschutzprojekte gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung)	
Nutzung unmittelbar angrenzender Landfläche:	Ackerland
Unterhaltungspflichtiger:	Wasser- und Bodenverband Teufelsmoor
Gewässerentwicklungsplan:	-

Kurzcharakterisierung der Maßnahme

Md 35

Anlass / Bestehende Defizite und Beeinträchtigungen:

- Gewässerstrukturelle Defizite
- Mangelnde Vernetzung des Gewässersystems

Ziel der Maßnahme:

- Verbesserung der Strukturvielfalt im Gewässerbett
- Verbesserte Vernetzung des Gewässersystems

Beschreibung der Maßnahme:

- Naturnaher Anschluss des Grabens an die Wörpe mit einer Sohlgleite
- Uferabflachungen am Altlauf
- Laufverlängerung um ca. 700 m
- Der dadurch abgetrennte Verlauf des Ostermoorgrabens dient als Hochwasserentlastungsgerinne
- Anschluss an Sohlgleite 316 der Wörpe (Bau 2002)
- Herstellung der Durchgängigkeit Ostermoorgraben und Mittelgraben (28a)

Darstellung der Maßnahme		Md 35	
Lage und Nr. der Maßnahme (TK 50, Blatt L 2720):			
Vorhabensträger:	Wasser- und Bodenverband Teufelsmoor		
Planung:	2001		
Umsetzung:	2002		
Hinweise zum Verfahren (zutreffendes ankreuzen, ggf. Erläuterung):	Planfeststellung	<input checked="" type="checkbox"/> Plangenehmigung	
Kosten (soweit bekannt, ggf. Erläuterung)			
Gesamtkosten:	€ 68.000,- (ohne Grunderwerb)		
Planungskosten:	€		
Investive Maßnahmen:	€		
Flächenerwerb:	€		
Finanzierung:	EU 50% Bund 30% Land Niedersachsen 20%		
Biologische / ökologische Erfolgskontrollen:			
Synergien mit anderen Plänen / Projekten:			
Weiterführende Literatur:			
Gesprächspartner / Datum der Befragung:	Dieter Coldewey / 20.06.2005		
Kontakt / Ansprechpartner:	Dieter Coldewey Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Betriebsstelle Verden Bürgermeister-Münchmeyer-Str. 6, 27283 Verden Tel: 04231-882121 E-mail: dieter.coldewey@nlwkn-ver.niedersachsen.de		

Fotodokumentation

Md 35

Der Ostermoorgraben, der wieder ökologisch durchgängig gestaltet wurde.
(2005, Fotos: Stiftung NWN Bremen)



Neu angelegte Sohlgleite am Ostermoorgraben bei Wilstedt

